

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanału technologicznego ul. A,B,C w msc. Świątki
ADRES INWESTYCJI : Świątki
INWESTOR : Gmina Świątki
ADRES INWESTORA : Świątki 87, 11-008 Świątki
BRANŻA : Telekomunikacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Wiszniewski
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2022

WYKONAWCA :

PROJEKTOWANIE-NADZORY
„PRO-NAD”
BOHDAN NIECIECKI
NIP 739-198-59-07, Regon 510597670
11-015 Olsztynek, ul. Kolejowa 3/24

Data opracowania
11.05.2022

KIEROWNIK PRACOWNI

Bohdan Niececki
Up. 171/91/OL

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

WÓJT
mgr Sławomir Kowalczyk

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa kanału technologicznego			
1.1	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii III. 9	kpl		
			kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
1.2	D-01.03.04	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
1.3	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. 347	m		
			m	347.000	
				RAZEM	347.000
1.4	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu - analogia pakiet mikrorur 317	m		
			m	317.000	
				RAZEM	317.000
1.5	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu 951	m		
			m	951.000	
				RAZEM	951.000
1.6	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2. 33	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000
1.7	D-01.03.04	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.) -analogia mikrorura 33	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000
1.8	D-01.03.04	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) 33	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000