



USŁUGI PROJEKTOWE

ELŻBIETA KOŁAK 10-089 OLSZTYN ul. IWASZKIEWICZA 28/ 8

Tel 602 688 690 e- mail : upke1@tlen.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ GOŁOGÓRA -KOLONIA**
Z PRZYŁĄCZAMI GM. ŚWIĄTKI ."

Obreb Gołogóra – dz. nr

164/2; 281; 282; 283/6; 283/2; 283/3; 283/4; 325/2; 246; 386;245; 244/2;241/2;
244/6;244/8;244/1;241/4;284;377;308/1;308/2;311;312;261;385;258/5;384/1;257;258/4;
251;250/4; 250/5;258/3;258/1;252/1;255/6;255/7;255/1;315/6;315/5;315/7;315/2;262/3;
315/4; 378;318;320/7;379;320/15;320/2;320/5;321;

Obreb Łomy – dz. nr 5/1

INWESTOR **GINA ŚWIĄTKI**

ZAKRES

OPRACOWANIA **PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ**

BRANŻA **SANITARNA**

L.p.	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
1	Projektował	mgr Inż. Aleksander Sobociński	GP.I.7342/43/TO/92	2012.05	
2	Sprawdził	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/91/ OI	2012.05	

Data opracowania- maj 2012 r

SPIS TREŚCI

Oznaczenie	Wyszczególnienie	strona nr rysunku
I.	CZĘŚĆ OPISOWA	
	PODSTAWA OPRACOWANIA	- 4
A.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5
1	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU	- 5
2	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	- 5
3	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROW. TERENU-LOKALIZAC. OBIEKTÓW	- 5
4	OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KULTUROWEGO ZABYTEK.	- 6
5	WARUNKI SANITARNE I OCHRONY ŚRODOWISKA	6
6	OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH	7
B.	PROJEKT BUDOWLANY	- 8
1	ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ	- 8
2	KONCEPCJA ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO	- 9
3	CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU	- 9
4	ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU	- 10
5	WARUNKI GRUNTOWO-WODNE	- 10
6	ZAKRES OPRACOWANIA	- 11
7	TRASOWANIE SIECI WODOCIĄGOWYCH	- 12
8	ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIE WYKOPÓW	- 12
9	MATERIAŁ I UZBROJENIE SIECI	- 13
10	ZABUDOWA I OZNAKOWANIE ARMATURY I SIECI	- 13
11	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	- 14
12	SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI , UZBROJENIEM PODZIEMN. I NADZIEMN.	- 14
13	ZABEZPIECZENIE P.POŻAROWE	- 15
14	PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE DO OBIEKTÓW	- 15
15	PRÓBA CIŚNIENIOWA I DEZYNFEKCJA	- 16
16	WYTYCZNE REALIZACJ INWESTYCJI-WARUNKI WYKONANIA ROBÓT	- 16
	WYKAZ PRZYŁĄCZY	19-20
	PRZEJŚCIE POD ROWEM	21-22
	PRZEJŚCIA POD DROGAMI POWIATOWYMI I GMINNYMI	23-25

II.		OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA	
	1	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI WYKONANIA ART. 20 USTAWY PB	26
	2	DECYZJA NR OL 7342/43/TO/92 PRZYGOTOW.DO PEŁNIENIA FUNKCJI PROJEKT.	27-29
	3	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW	
	4	DECYZJA NR 173/91/ PRZYGOTOW.DO PEŁN. FUNKCJI PROJEK.	30-31
	5	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW	
		DECYZJA O LOKALIZACJI INWEST. CELU PUBLICZNEGO KI.6733.3.2011+ SPROSTOWANIE	32-39
		DECYZJA O BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RDOŚ + WÓJT GMINY KI.6220.1.2011	40-43
		WARUNKI TECHNICZNE –FIRMA PRĄD , WODA ; ŚCIEKI	44
		WYKAZ WŁAŚCICIELI	45-46
		OPINIA ZUDP NR 1811/ 2011 GGN-ZUD.6630.1811.2011 + OPINIA NR 224 /2012 GGN-ZUD.6630.224.2012	47-54
		ENERGA –UZGODNIENIE NR ZAG /847/20101	55-59
		UZGODNIENIE NR RN /27749/2011 TP PION TECHNICZNY OBSŁUGI	60
		UZGODNIENIE NR 343/2011 ZM IW W OLSZTYNIE - R.O. OLSZTYN	61
		UZGODNIENIE ANR , + WILCZKOWO	62-64
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH – DECYZJA D/PSD/ Tech /5444/89/11	65-66
		INFORMACJ DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	67-72
III.		CZĘŚĆ RYSUNKOWA	
1		PLANY ZAGOSPODAROWANIA MAPY SYTUACYJNO – WYSOKOŚĆ. SCHEMATY WĘZŁÓW	- 73-74
3		BLOKI OPOROWE	- 75-92
4		STUDNIA WODOMIERZOWA	93-94
5			95

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

zadania p.n.

**„Budowa sieci wodociągowej Gołogóra – Kolonia
z przyłączami gm. Świątki .”**

Podstawa wykonania projektu

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wójta Gminy Świątki polegającej na budowie sieci wodociągowej z
Wodociągowymi dla miejscowości Gołogóra w gminie Świątki
Znak KI.6733.3.2011 09.08.2011 r.
- Warunki Techniczne wydane przez Firmę "Prąd ,Woda, Ścieki w Olsztynie
- Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o
odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia budowa sieci wodociągowej Gołogóra gm.
Świątki znak WOOŚ-4240.232.2011AZ z dnia 14.06.2011
- Decyzja Wójta Gminy Świątki o umorzeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.06.2011 r znak
KI.6220.1.2011
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 1000 wydane przez Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie .
- Ustalenia z wizji lokalnych zespołu projektowego w terenie.
- Obowiązujące przepisy w tym techniczno-budowlane oraz normy i normatywy.

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

Przedmiotem umowy jest projekt budowlany sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Gołogóra Kolonia . Projektowana sieć zgodnie z warunkami będzie włączona do istniejącego wodociągu PVC Φ 110 zaopatrującego miejscowość Gołogóra .

Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami zapewni dostawę uzdatnionej wody dla mieszkańców na potrzeby bytowe i gospodarcze związane z produkcją indywidualnych gospodarstw rolnych oraz zapewni wodę na potrzeby przeciwpożarowe. Na dokumentowanym terenie nie występują obiekty wymagające zabezpieczenia dostaw wody dla celów innych niż bytowo-gospodarcze i zabezpieczenia pożarowego.

Sieć wodociągową z przyłączami projektuje się jako podziemne infrastrukturalne uzbrojenie terenu.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren objęty projektem to rozproszona zabudowa siedliskowa gospodarstw rolnych związana z rolniczą specyfiką jego funkcjonowania.

Obszar terenu objęty projektem przecinają:

drogi powiatowe , gminne nieutwardzone oraz zjazdy i drogi wewnętrzne na teren poszczególnych siedlisk i nieruchomości

rowy przydrożne,

Teren jest uzbrojony ponadto w techniczną infrastrukturę podziemną i naziemną: elektroenergetyczną, telekomunikację lokalną sieć wodociągową, Wzdłuż projektowanej trasy sieci wodociągowej znajdują się pojedyncze ciągi drzewostanu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu – lokalizacja obiektów.

Projektowana sieć wodociągowa to podziemne urządzenia techniczne związane z funkcjonowaniem obiektów. Na poziom terenu wyprowadzone jedynie zostaną skrzynki żeliwne uzbrojenia sieci . Wykonanie sieci wodociągowej nie powoduje konieczności stałego wyłączenia terenu lub gruntów z użytkowania. Po

zakończeniu robót teren i grunty będą mogły być użytkowane w sposób dotychczasowy. Projektowane trasy przewodów lokalizowane są wzdłuż istniejących dróg powiatowej i gruntowych. Lokalizację projektowanego zakresu przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokościowych załączonych w części graficznej opracowania.

W projekcie załączono wykaz działek przez, które przebiega projektowana sieć wodociągowa.

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Zgodnie z zapisem w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego :

Teren inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej, nie ustala się zatem w tym zakresie żadnych wymagań.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Świątki.

5. Warunki sanitarne i ochrony środowiska.

Projektowana sieć wodociągowa zapewni dostawę ciągłą wody o właściwych parametrach fizyko-chemicznych i bakteriologicznych do spożycia oraz na potrzeby gospodarcze przy wymaganym ciśnieniu zarówno dla potrzeb samych mieszkańców jak również prowadzonej hodowli zwierząt oraz potrzeb przeciwpożarowych. Zastosowane w projekcie materiały do wykonania sieci wodociągowej powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane atesty higieniczne. W związku z tym nie będą one negatywnie wpływać na warunki sanitarne oraz środowisko naturalne terenu objętego projektem.

W związku z tym Wykonawca powinien uzyskać ocenę higieniczną dla zastosowanych materiałów .

Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia RM z 09.11.2004r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Teren projektowanej inwestycji znajduje się poza obszarami objętymi ochroną z uwagi na walory środowiska przyrodniczego .

Inwestycję wodociągu należy prowadzić w odległości minimum 2,0 m od istniejących drzew. Planowana inwestycja nie zalicza się do żadnej z grup inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 z 2010 r poz. 1397)

Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

6. Ochrona interesów osób trzecich.

Projektowane roboty budowlane realizowane będą na działkach w większości stanowiących własność mieszkańców, do których doprowadzana jest woda, właściciele wszystkich działek przez, które przebiega sieć wyrazili zgodę na wejście na teren. Zrealizowane zamierzenie podczas eksploatacji jako techniczna infrastruktura podziemna dostarczająca wodę dla potrzeb bytowo-gospodarczych i p. pożarowych nie będzie powodować uciążliwości w postaci hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Projekt zapewnia spełnienie warunków zawartych w art. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmian.).

Uzyskano wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia w tym uzgodnienia z właściwymi jednostkami i gestorami infrastruktury na terenie projektowanego zamierzenia.

B. Projekt budowlany

1. Zestawienie zapotrzebowania na wodę.

1.1. Cele bytowo – gospodarcze.

Pokrycie zapotrzebowania na wodę dla projektowanej sieci nastąpi z podstawowej istniejącej stacji wodociągowej w miejscowości Gołogóra .

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla projektowanego zakresu wyniesie $Q_{sr. db} = 13\,483\text{ l / db}$

$Q_{max\text{ godz.}} = 1406\text{ l/h} = 0,4\text{ l/s}$

SUW – rzędna terenu : 137,80 m.n.p.m

Ciśnienie w m. włączenia W 1 wg warunków podanych przez administratora sieci wynosi 3,8 atm.

Rzędna w m . włączenia W1 144 m.n.p.m .

przepływ po trasie gospodarczy : 0,4 l/s

przepływ po trasie pożarowy 5 l/s

Max rzędna terenu 169,50 m.n.p.m - rzędna przy węźle W11

przepływ gospodarczy : dla PCV $\Phi\ 160\ \Delta H = 849,8 * 0,1\text{‰} = 0,085\text{ m}$

przepływ pożarowy dla PCV $\Phi\ 160\ \Delta H = 849,8 * 0,78\text{‰} = 0,66\text{ m}$

przepływ gospodarczy : dla PCV $\Phi\ 110\ \Delta H = 824,6 * 0,58\text{‰} = 0,48\text{ m}$

przepływ pożarowy dla PCV $\Phi\ 110\ \Delta H = 824,6 * 4,8\text{‰} = 3,96\text{ m}$

$\Sigma\text{ strat dla rozbioru gospodarczego } 0,085 + 0,48 = 0,565\text{ m}$

$\Sigma\text{ strat dla rozbioru p. poż. } 0,66 + 3,96 = 4,62\text{ m}$

$H_d = 137,80 + 27,00 - 144 - 0,68 = 20,12\text{ m}$

Max rzędna terenu 169,50 m.n.p.m - rzędna przy węźle W11

Ciśnienie dla W11 – dla rozbioru gospodarczego

$\Delta H = 144 + 38 - 169,50 - 0,56 = 11,94\text{ m}$

Ciśnienie dla W11 – dla rozbioru p.poż.

$\Delta H = 144 + 38 - 169,50 - 4,62 = 7,88\text{ m}$

Praca SUW przy min 0,38 MPa pozwoli na zapewnienie wymaganego ciśnienia przy węźle W 11 w HP-7 (6-10 m sł H₂O) przy ciśnieniu minimalnym na stacji i przepływie pożarowym 5 l/s dla zasilania pomp pożarniczych z sieci.

1.2. Zapotrzebowanie wody dla celów przeciwpożarowych.

Przy istniejących warunkach zabudowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24.07.2009 r. zawartego w Dz.U.nr 124 z 2009 r. poz.1030 w załączniku określa się, że wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostki osadniczej o liczbie do 2000 mieszkańców określana jako wydajność wodociągu wynosi $Q_{p.poz.} = 5 \text{ l/s}$.

Zapotrzebowanie pożarowe jako wyższe od gospodarczego przyjęto do obliczeń hydraulicznych przewodów projektowanej sieci wodociągowej.

Całość zapotrzebowania pokryta będzie z istniejącej stacji wodociągowej w m. Gołogóra.

2. Koncepcja rozwiązania technicznego.

Projektowana sieć wodociągowa dla zaopatrzenia w wodę przewidzianego w projekcie terenu zabudowy stanowić będzie układ przewodów, którego główny przewód będzie wpięty do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Gołogóra na dz. nr 164/1. Woda dla celów bytowo-gospodarczych po uzdatnieniu w stacji wodociągowej będzie dostarczona projektowaną siecią poprzez przyłącza do przyłączonych odbiorców. Projektowany zakres rzeczowy przyłącza wodociągowego kończy się w budynku zainstalowaniem zaworu kulowego, wodomierza, zaworu antyskażeniowego oraz bezpośrednio za nim zaworu odcinającego z kurkiem spustowym.

Dla zabezpieczenia potrzeb przeciwpożarowych na rurociągach sieci w wymaganych odległościach w sąsiedztwie każdego siedliska przewiduje się zamontowanie hydrantów nadziemnych.

3. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej i przyłączy nie stanowią zagrożenia ekologicznego dla środowiska. Główne przewody wodociągowe wykonane zostaną rur PVC ϕ 90, 110, 160 mm łączonych na uszczelki.

Przyłącza projektuje się z rur PE $d = 32-50 \text{ mm}$ w zwoju od włączenia do głównego przewodu do wejścia wewnątrz obiektu. Połączenia rur zapewniają pełną szczelność przewodów.

Przewidziane w projekcie materiały do wykonania robót budowlanych powinny posiadać wymagane przepisami dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie a jako stosowane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę również wymagane atesty higieniczne. Spełnienie powyższego powoduje, że warunki ekologiczne nie ulegną pogorszeniu.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowego inspektora sanitarnego .Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417) reguluje dokładnie zagadnienie wydawania ocen higienicznych m. in. konieczność przedkładania atestów higienicznych dla wszystkich wyrobów , materiałów i preparatów zastosowanych w danej inwestycji.

Dlatego też **Wykonawca powinien uzyskać ocenę higieniczną dla zastosowanych materiałów** aby nie pojawiły się zagrożenia zdrowotne związane z jakością wody.

4. Istniejące uzbrojenie terenu.

Na terenie objętym projektem znajduje się następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- lokalna sieć wodociągowa,
- lokalne szamba
- telekomunikacja
- sieć energetyczna

Na mapach znajduje się inwentaryzacja geodezyjna istniejącego uzbrojenia, jednak w terenie może okazać się, że przebiega nie uwidocznione na mapach uzbrojenie podziemne lub naziemne.

5. Warunki gruntowo – wodne.

W oparciu wizję lokalną i wywiad w terenie ustalono, że na trasie projektowanej sieci zalegają utwory ogólnie stanowiące grunty budowlane zaliczone do kat. III. Wierzchnią warstwę o miąższości od 0,3 – 0,5 m stanowi gleba. Pozostałe grunty występujące na dokumentowanym terenie uogólniono w postaci warstw gliny, piaski gliniaste i piaski. Na trasie układania sieci wodociągowej stwierdza się

miejscowe występowanie wody gruntowej w szczególności w zaniżeniach terenowych naturalnych oczek wodnych bądź rowów melioracyjnych i nawodnionych nieużytków. Pojawiającą się przy wykonywaniu wykopów wodę należy odpompować i odprowadzać powierzchniowo.

6. Zakres opracowania.

6.1 Rzeczowy niniejszego opracowania.

W zakres kompletu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej z przyłączami wchodzi projekt budowlany, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski, przedmiary robót.

6.2 Zakres rzeczowy projektowanych robót.

Projektem objęta jest sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości – Gołogóra kolonia. Obecnie budynki zasilane są z lokalnych studni. Projektowana sieć zgodnie z warunkami będzie włączona do istniejącego wodociągu PVC Φ 110.

Opracowanie na tym terenie zawiera sieć wodociągową dla celów bytowo-gospodarczych i pożarowych.

Zakres rzeczowy robót budowlanych projektowanej sieci wodociągowej w układzie chronologicznym przedstawia się następująco:

- usunięcie warstwy urodzajnej,
- wykonanie wykopów i podsypki,
- ułożenie nowych głównych przewodów wodociągowych sieci z uzbrojeniem,
- wykonanie obsypki i nadsypki z zagęszczeniem,
- wykonanie przyłączy wodociągowych do istniejących obiektów,
- próby, płukanie i chlorowanie z płukaniem,
- zasypki z zagęszczeniem,
- rozścielenie warstwy urodzajnej,
- bakteriologicznych badań wody i uzyskanie pozytywnych ich wyników,

Parametry projektowanej sieci:

Długość całkowita sieci wodociągowej 3779,50 m

1. zewnętrzna sieć wodociągowa rodzaj materiału średnice i długość, projektowanej sieci

a) sieć wodociągowa

- z rur Pe PN 10 ϕ 110 $l=134,5\text{ m}+86,5=221\text{ m}$ - przewiert sterowany
- z rur PVC PN 10 ϕ 110 $l=2143,20\text{ m}$
- z rur PVC PN 10 ϕ 160 $l=1415,30\text{ m}$
- przyłącza wodociągowe
- z rur PE PN 10 ϕ 32 $l=202,00\text{ m}$
- z rur PE PN 10 ϕ 40 $l=260,20\text{ m}$
- z rur PE PN 10 ϕ 50 $l=18,50\text{ m}$
- z rur PE PN 10 ϕ 63 $l=24\text{ m}$

2. armatura i uzbrojenie sieci wodociągowej

Zasuwa klinowa z obudową kołnierzowa Dn 100 9 szt

Zasuwa klinowa z obudową kołnierzowa Dn 150 4 szt

Hydranty nadziemne 13 szt

7. Trasowanie sieci wodociagowych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych (wykopów) należy wytyczyć geodezyjnie w terenie przez uprawnionego geodetę na gruncie oś przewodów. Trasę projektowanej sieci nanosić w terenie zgodnie z niniejszą dokumentacją.

Podczas trasowania przebiegu sieci i przyłączy należy również ustalić i oznaczyć w terenie miejsca skrzyżowań i kolizji z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.

8. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy zgłosić instytucjom uzgadniającym i właścicielom uzbrojenia lub terenu termin rozpoczęcia robót zgodnie z wyprzedzeniem określonym w uzgodnieniach. Lokalizację istniejącego uzbrojenia podziemnego w terenie dokonywać obowiązkowo w obecności przedstawiciela instytucji uzgadniającej wykonując ręczne przekopy zabezpieczając to uzbrojenie przed uszkodzeniem przy wykonywaniu robót mechanicznych oraz na czas odkrycia.

Podczas wykonywania robót przewiduje się wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane i częściowo pionowe szalowane wykonywane mechanicznie i ręcznie. Przewidziano dwa przewiertu sterowane – jeden rurą PE ϕ 110 l= 86,m , drugi rurą PE ϕ 90 l= 134,5 m .

Przy wykonywaniu wykopów na terenie gruntów urodzajnych należy w pierwszej kolejności zebrać warstwę gleby grubości 20 cm i składować na odkładzie w pryzmach wzdłuż wykopu oddzielnie od pozostałego urobku.

Odkład gruntu wzdłuż wykopu układać **poza strefę bezpośredniego oddziaływania** na ściany wykopu. Podsypkę pod rury, obsypkę i zasypkę należy zagęścić – wskaźnik zagęszczenia $I_s > 90 \%$, a przy przejściach przez drogi $I_s > 95 \%$ (zmodyfikowana próba Proctora). Po zasypaniu wykopów należy mechanicznie rozplantować warstwę urodzajnej gleby.

Przewiduje się konieczność odwodnienia wykopów w przypadkach wystąpienia wody gruntowej. Wodę odprowadzać powierzchniowo do istniejących rowów lub zagłębień terenowych.

9. Materiał i uzbrojenie sieci.

Do wykonania głównej nitki wodociągowej jako materiał zastosować **należy rury ciśnieniowe z PVC Φ 90, 110, 160 mm na ciśnienie 1,0 MPa łączonych na uszczelkę, posiadające atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opinie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz deklarację zgodności wykonania z aprobatą techniczną, od producenta.**

Na załamaniach trasy wykonać łuki PVC , na odgałęzieniach sieci i w węzłach można stosować kształtki i armaturę kołnierзовą żeliwną wykonując jednocześnie zabezpieczenie antykorozyjne lub kształtki i armaturę z końcówkami bosymi przystosowanymi do montażu bezpośredniego z rurami PVC .

Teren wokół uzbrojenia należy umocnić, poprzez zamontowanie prefabrykowanych płytek betonowych lub wybrukowanie na załamaniach i w węzłach stosować bloki oporowe.

10. Zabudowa i oznakowanie armatury i sieci.

Zasuwy montować na sieci wg części graficznej . Trzpienie zasuw przedłużyć do powierzchni terenu za pomocą typowych obudów montując na nich żeliwne

skrzynki wodociągowe. Teren wokół skrzynek umocnić za pomocą prefabrykowanych płytek betonowych lub wybrukowania.

Lokalizację skrzynek oraz węzłów należy oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-09700. Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu sieci wodociągowej na trwałych obiektach lub zabetonowanych w gruncie słupkach wykonanych z rury stal. czarnej ϕ 25 mm zabezpieczonej antykorozyjnie. Trasę ułożenia przewodów PVC oznaczyć układając nad nimi podczas zasypywania taśmę polietylenową z wtopioną wkładką metalizowaną, na głęb. 60 - 70 cm pod terenem, umożliwiającą ich lokalizację z poziomu terenu.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Armaturę oraz wszystkie kształtki żeliwne przed zainstalowaniem dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć poprzez pokrycie 3 x abizolem kołnierzy i śrub oraz owinięcie połączenia kołnierzowego 2 x taśmą "Denso".

12. Skrzyżowania z drogami, rowami, uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.

Skrzyżowania z drogami gruntowymi, melioracją szczegółową wykonać odpowiednio przeciskiem w rurach osłonowych zgodnie z opisami na planach sytuacyjno-wysokościowych części graficznej projektu i warunkami zawartymi w uzgodnieniach projektu.

Na terenie siedlisk występują ponadto podziemne zalicznikowe przewody elektroenergetyczne ich lokalizację należy ustalić każdorazowo z właścicielem posesji celem ich ręcznego odkrycia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

W stosunku do urządzeń nadziemnych przewody wodociągowe układać w odległościach wynikających z uzgodnień z ich właścicielem, warunków technicznych, norm lub w odległościach podanych w części graficznej. W stosunku do urządzeń nadziemnych przewody wodociągowe układać w odległościach wynikających z uzgodnień z ich właścicielem, warunków technicznych, norm lub w odległościach podanych w części graficznej.

13. Zabezpieczenie p.pożarowe.

Potrzeby wody dla celów gaśniczych określono w pkt B. ppkt 1.1 i zostaną pokryte z istniejącej stacji wodociągowej w Gołogórze. Do poboru wody dla celów p.pożarowych sieć projektowana wyposażona jest w hydranty nadziemne ϕ 80 rozlokowane w terenie dostosowane do istniejącej zabudowy w ilości łącznie 13 sztuk. Szczegółowe usytuowanie oraz rozwiązania techniczne węzłów pokazano w części graficznej.

14. Przyłącza wodociągowe do obiektów.

Ilość projektowanych przyłączy do sieci wodociągowej 15 szt.

Długość przyłączy PE ϕ 32 l= 202 m

PE ϕ 40 l= 260,20 m

PE ϕ 50 l= 18,50 m

PE ϕ 63 l= 24 m

Przyłącza wykonać z rur polietylenowych SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej ϕ 32 mm - 63 mm . Odgałęzienia od sieci muszą posiadać możliwość odcięcia dopływu wody. Należy zatem wykonać je przy użyciu typowych nawiertek przeznaczonych do rur PE wyposażonych w zasuwę odcinającą z frezem lub trójków z zamontowaniem zasuw odcinających. Skrzynki uliczne zamontowanych obudów ustabilizować brukiem , położenie oznaczyć tabliczkami na słupkach stalowych lub ścianach budynku.

Po ułożeniu i sprawdzeniu szczelności , przed całkowitym zasypaniem, przyłącza należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą z metalizowaną ścieżką umożliwiającą lokalizację z poziomu terenu.

Dla każdego z odbiorców zaprojektowano jeden (nowy) zestaw wodomierzowy obejmujący zawór kulowy , wodomierz , zawór antyskażeniowy (obowiązkowo) oraz zawór przelotowy z kurkiem spustowym, który należy zainstalować wewnątrz budynku , w jednym przypadku w studzience wodomierzowej .

Lokalizacja zestawu wodomierzowego u każdego z odbiorców została określona w zestawieniu tabelarycznym. Przewody wewnątrz budynków należy układać i mocować na ścianach ze spadkiem w kierunku sieci. Przy przejściach przez ściany stosować tuleje stalowe . W pomieszczeniach gospodarczych i piwnicach zestaw wodomierzowy zamontować w ocieplonych szafkach wodomierzowych .

Ilości materiałów dla odcinków wewnątrz budynków zawiera załączona tabela.

15. Próba ciśnieniowa i dezynfekcja .

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby na ciśnienie. Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z normą PN – B -10725 „ Wodociągi- przewody zewnętrzne wymagania i badania” .

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby na ciśnienie przewod należy wypłukać czystą wodą z wodociągu. Woda po zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym.

Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu należy wykonać to przy użyciu wodnych roztworu podchlorynu sodowego. Po zakończeniu dezynfekcji przewod należy powtórnie wypłukać i wykonać ponowne badania pobranych próbek wody. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody sieć wodociągowa z przyłączami może być dopuszczona do użytkowania.

16. Wytyczne realizacji inwestycji - warunki wykonania robót .

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy co najmniej na 7 dni powiadomić właściwy organ załączając wymagane oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki uzgadniające (właścicieli uzbrojenia terenu) i właścicieli gruntów.

Należy uzgodnić z właścicielami uzbrojenia i gruntów termin wykonywania robót budowlanych na ich terenie.

Przed przystąpieniem do wykonywania sieci wodociągowej sprawdzić czy spełnione są warunki podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniających. Istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizować przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie. Zabezpieczenie na czas wykonywania robót napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonać pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia. Po zakończeniu robót przed zasypaniem istniejące uzbrojenie podziemne zgłosić jego właścicielowi celem dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy lub oddzielnym protokołem i przywrócić teren do stanu pierwotnego .

Roboty ziemne - wykopy wykonywać mechanicznie, w miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem-bezwzględnie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W miejscach gdzie istniejąca zabudowa lub uzbrojenie uniemożliwia wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych (z nachyleniem skarp) przewiduje się wykopy ręczne o ścianach pionowych umocnionych.

Przed zasypaniem wykopów wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, wydanym pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i obowiązującymi w trakcie wykonawstwa przepisami w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz warunkami uzgodnień niniejszego projektu. Roboty budowlano - montażowe prowadzić z uwzględnieniem warunków określonych w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakończenie robót należy zgłosić właściwemu organowi co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Poniżej podano przepisy, wytyczne, warunki techniczne i normy obowiązujące w okresie sporządzania projektu.

17.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

17.2. Rozporządzenia

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

-Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciw pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24.07.2009 r. zawartego w Dz.U.nr 124 z 2009 r. poz.1030

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

17.3. Normy

PN-87/B-01060	Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia
PN-B-10736:1999	Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-10725:1997	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
PN-86/B-09700	Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych..
PN-93/C-89218	Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów
PN-EN 805:2002	Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych

17.4. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych-zeszyt 3 INSTALCOBRTI
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.


Opracował:

WYKAZ PRZYŁĄCZY

LP	NR PRZYŁĄCZA	NAZWISKO I IMIĘ	PE Ø 50 mm	PE Ø 40 mm	PE Ø 32 mm	NA 90 *50	NA 160 *40	NA 160 *32	NA 110 *50	NA 110 *40	NA 110 *32	WODOMIERZ Ø 20	WODOMIERZ Ø 15	ZAWÓR KUL. Ø 25	ZAWÓR ANTYSKAZENIOWY Ø 25	RURA STAL.OC. Ø 25	RURA OCHRONNA Ø 114 Z IZOLACJĄ	PRZYŁĄCZE LOKALIZACJA WODOMIERZA
1	1	Rybak Tadeusz			8,0					1			1	2	1	10		piwnica
2	2	Matera Tadeusz		19,8	16,0								1	2	1	20	2m	Kuchnia
3	3	Butajło Jan, Jadwiga			19								1	2	1	10	2m	kuchnia
4	4	Milewski Mirosław, Mariola		28,40		1							1	2	1	10		piwnica
5	5	Kruk Andrzej, Jolanta	18,50	20,00					1				1	2	1	10		piwnica
6	6	Kurach Mieczysław, Marianna		90,00						1			1	2	1	10		piwnica
7	7	Banaszek Jan			12,00						1		1	2	1	10	2m	kuchnia

LP	NR PRZYŁĄCZA	NAZWISKO I IMIĘ	PE Ø 63 mm	PE Ø 40 mm	PE Ø 32 mm	NA 160 * 50	NA 160 * 40	NA 110 * 63	NA 110 * 50	NA 110 * 40	NA 110 * 32	WODOMIERZ Ø 20	WODOMIERZ Ø 15	ZAWÓR KUL. Ø 25	ZAWÓR ANTYSKAZENIOWY Ø 25	RURA OCHRONNA 114	RURA STAL. OC. Ø 25	RURA OCHRONNA Ø 114 Z IZOLACJĄ	PRZYŁĄCZE LOKALIZACJA WODOMIERZA
8	8	Piotr Głęb			65,4						1		1	2	1	0,5	6		piwnica
9	9	Wróbel Iwona		52,5			1						1	2	1	0,5	6	2m	łazienka
10	10	Wróbel Kazimierz			20						1		1	2	1	0,5	12		piwnica
11	11	Opalka Tadeusz ,Teresa		34,5		1							1	2	1		4	2m	Pom . hydroforni
12	12	Dombrowski Paweł			48,5						1		1	2	1		12	2m	kuchnia
13	13	Kostrzewa Jan, Wanda			13,10						1		1	2	1		10	2 m	kuchnia
14	14	Wręga Dominik		15						1			1	2	1	0,5	12		piwnica
15	15	Chojnowska Marzena Dz. nr 386	23					1				1		2	1	0,5	2		Studnia Wodmierzowa Typ KAJMA
		RAZEM	Ø63 24 Ø50 18,5	260,2	202,00	1	1	1	1	4	5	1	14	30	15	4	144	14	

Przejście pod rowem
wg załączonego zestawienia w tabeli




STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Gema 5
10-516 Olsztyn
-4-

[Signature]
Miejski Olsztyn
10-516 Olsztyn
10-516 Olsztyn
10-516 Olsztyn

ZESTAWIENIE PRZEJŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ POD ROWAMI

NR ARK.	NR PRZEJŚCIA NR DZIAŁKI	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA DNA ROWU	GÓRNA RZĘDNA RURY OCHRONNEJ	ODLEGŁOŚĆ R.O. OD DNA ROWU	SREDNICA RUROCIĄGU	SREDNICA, DŁUGOŚĆ R.O.	SPOSÓB WYKONANIA
1	NR1 dz. nr 281	140,4/140,2	139,60	138,40	1,2 m	PVC=φ 110mm	RO φ 159,1*4,5 l=6 m	przecisk
1	NR2 dz. nr 282	141,6/ 141,8	140,80	140,60	1,2 m	PVC=φ 160 m	RO φ 219,1*6,3 l=10m	przecisk
1	NR3 dz. nr 283/4	142,4/142,3	142,00	140,80	1,2 m	PVC=φ 110mm	RO φ 159,1*4,5 l=6 m	przecisk
1	NR4 dz. Nr 315/6	146,8/146/6	146,00	144,80	1,2 m	PVC=φ 160mm	RO φ 219,1*6,3 l=4m	rozkop
1	NR5 dz. Nr 312	145,3/145,3	144,80	143,60	1,2 m	PVC=φ 160mm	RO φ 219,1*6,3 l=10m	przecisk
2	NR6 dz. Nr 321	152,1/152,1	151,70	150,50	1,2 m	PVC=φ 110mm	RO φ 159,1*4,5 l=6 m	przecisk

SCHEMAT PRZEJŚCIA POD DROGĄ - SZCZEGÓŁY WG ZAŁĄCZONEGO ZESTAWIENIA



STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-

USŁUGI PROJEKTOWE KOŁAK ELŻBIETA 10 - 089 OLSZTYN UL. IWASZKIEWICZA 28/8		
SIEĆ WODOCIĄGOWA - GOŁOGÓRA - KOLONIA GM. ŚWIATKI		
SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA POD DROGĄ 153		
BRANŻA:	SANITARNA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Aleksander Sobociński GP.I, 7342/43/TO92	
SPRAWDZ.:	mgr inż. Elżbieta Kołak 173/91/OL	
rys. poglądowy	DATA: WRZESIEŃ 2011	NR RYS:

GOŁOGORA - KOLONIA - ZESTAWIENIE PRZEJŚĆ POD DROGAMI GMINNYMI

NR PRZEJŚCIA	RZĘDNA DROGI	RZĘDNA DNA RURY OCHRONNEJ	RZĘDNA GÓRY RURY OCHRONNEJ	ODLEGŁOŚĆ R.O. OD DROGI	ŚREDNICA WODOCIĄGU	ŚREDNICA, DŁUGOŚĆ R.O.	SPOSÓB WYKONANIA
NR 2	142,30	140,28	140,50	1,8 m	PVC=Φ 160mm	RO Φ219,1*6,3 l=6m	rozkop
NR 4	143,90	141,88	142,10	1,8 m	PVC=Φ 160mm	RO Φ219,1*6,3 l=8m	rozkop
NR 5	150,70	148,68	148,90	1,8 m	PVC=Φ 160mm	RO Φ219,1*6,3 l=8m	rozkop
NR 7	153,60	151,64	151,80	1,8 m	PVC=Φ 110mm	RO Φ159,1*4,5 l=6m	rozkop
NR 9	153,30	151,34	151,50	1,8 m	PVC=Φ 110mm	RO Φ159,1*4,5 l=6m	przecisk
NR 10	154,60	150,94	151,10	1,8 m	PVC=Φ 110mm	RO Φ159,1*4,5 l=9m	rozkop
NR 11	152,90	151,94	151,10	1,8 m	PVC=Φ 110mm	RO Φ159,1*4,5 l=6m	przecisk
NR 12	155,40	153,44	153,60	1,8 m	Pe=Φ 32mm	RO Φ159,1*4,5 l=6m	przecisk

GOŁOGÓRA -KOLONIA - ZESTAWIENIE PRZEJŚĆ POD DROGĄ POWIATOWĄ

NR PRZEJŚCIA	RZĘDNA DROGI	RZĘDNA DNA RURY OCHRONNEJ	RZĘDNA GÓRY RURY OCHRONNEJ	ODLEGŁOŚĆ R.O. OD DROGI	ŚREDNICA WODOCIĄGU	ŚREDNICA, DŁUGOŚĆ R.O.	SPOSÓB WYKONANIA
NR 1	144,80	142,78	143,00	1,8 m	PVC=Φ 160mm	RO Φ219,1*6,3 l=38m	przecisk
NR 3	143,50	141,04	141,20	2,3 m	PVC=Φ 110mm	RO Φ159,1*4,5 l=36m	przecisk
NR 6	147,70	144,98	145,20	2,5 m	PVC=Φ 160mm	RO Φ219,1*6,3 l=22m	przecisk
NR 8	150,10	147,24	147,40	2,5 m	PVC=Φ 110mm	RO Φ159,1*4,5 l=22m	przecisk

OŚWIADCZENIE

Projekt budowlany dla realizacji robót budowlanych niniejszego zadania inwestycyjnego jest kompletny i został sporządzony zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i Polskimi Normami w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118 z późn. zm.) i jest on kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Elżbieta Kołak 
upr. Nr 173/91/OL


Aleksander Sobociński
Upr. GP.I.7342/43/TO/92

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Olsztynie
Wydział Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
05-4319

STAROSTA OLSZTYN 61A
Plac Śmieci 5
10-516 Olsztyn

Olsztyn, dnia 23.12.1991 r.

Nr 173/91/OL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1979 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatelka: Elżbieta Kołak

(imię i nazwisko)

magister inżynier urządzeń sanitarnych

(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzona, dnia 7 grudnia 1952 r. w Białogardzie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia
terenu

(specjalizacja zawodowa)

27

WOJEWÓDZKI
10-516 Olsztyn

Obywatelka Elżbieta K o ł a k jest upoważniona do :

sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
za pośrednictwem Wojewody Olsztyńskiego.

Pobrano i skasowano
opłatę skarbową
w wys. 6000 zł.



Z up. Wojewody
KIEROWNICZ DZIAŁU
NADZORSTWA
inż. Janusz Polmowski

Stwierdzono zgodność
z projektem
podpis *[Signature]*

Nr
Cm



3 stycznia 2012
Olsztyn (data)

Zaświadczenie nr 49 / 2012

Pan/Pani Elżbieta Kołak

miejsce zamieszkania **ul. Iwaszkiewicza 23/6**

10-089 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko - Mazurskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / **IS/1136/01**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia **2012-01-01** do dnia **2012-12-31**

PRZEWODNICZĄCA
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
mgr inż. **Elżbieta Kołak**

Podpisano zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1998 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 155 poz. 1110 z późn. zm.)

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
podpis

WYDZIAŁ WODOWNICTWA
TORUŃ

Nr GF.I.7342/43/TD-SR

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. "a", "b" rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1978 r. (Dz.U. Nr 8/78) wraz z późn. zmianami w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stwierdza się, że:

Pan(1) ALEKSANDER SOBOCIŃSKI

tytuł naukowy-zawodowy: mgr inż. urządzeń sanitarnych

urodzony(a) dnia 29 października 1950r. w Piławie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania

samodzielnej funkcji projektanta

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarne z ograniczeniem

Pan(1) ALEKSANDER SOBOCIŃSKI

jest upoważniony(a) do:

Sporządzania projektów sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu, oraz projektów instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i wentylacyjnych.

ODPOWIEDZIALNI:

1 Pan Aleksander Sobociński

ul. Legionów 70/2 - G r u d z i a d z

2. a / a



(podpis i pieczęć)

Opłatę skarbową w wysokości

2000 - zł pobrano


i skasowane na kopii decyzji.

Toruń, dn. 19.05.09

Dr. inż. K. K. KEC
Kierownik Wydziału
Gospodarki Przemysłowej

Stwierdzenie
kierownika

pr. [signature]



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Bydgoszcz 2011-12-14

(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Pan/Pani **SOBOCIŃSKI ALEKSANDER**

miejsce zamieszkania

86-306 NOWA WIEŚ

UL. PARKOWA OSIEDLE 2

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

KUP/IS/2305/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności

cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia **2012-01-01**

do dnia **2012-12-31**

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. D. Pilińskiego 15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Okręgowej Izby

[Signature]

*Za zgodności
A Sobociński*

WÓJT
GMINY ŚWIĄTKI

WÓJT GMINY
ŚWIĄTKI

Decyzja niniejsza uprawomocniła się

w dniu 05.09.2011

Świątki, dnia 09.08.2011 r.

KI.6733.3.2011

mgr inż. Janusz Syplarski

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podst. art 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53, art 54 i art. 56 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z późn.zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku: Inwestora zastępczego - USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK ul. Iwaszkiewicza 28/8, 10-089 Olsztyn, działającej w imieniu i na rzecz Gminy Świątki z dnia 01.07.2011 r. (data wpływu 08.07.2011 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej przyłączami wodociągowymi dla miejscowości Gologóra w gminie Świątki.

USTALAM

na rzecz inwestora - Urząd Gminy Świątki
lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na
budowie sieci wodociągowej przyłączami wodociągowymi dla miejscowości Gologóra w
gminie Świątki

I. Rodzaj inwestycji:

1.1. Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi dla miejscowości Gologóra, w gminie Świątki

1.2. Przebieg inwestycji liniowej przedstawiono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000 stanowiącej załącznik numer 1, niniejszej decyzji. Z uwagi na znaczny zasięg i złożony charakter inwestycji linie rozgraniczające teren inwestycji pokazane na załączniku do projektu decyzji należy traktować jako orientacyjne z możliwością korekt przy projekcie technicznym. Ewentualne korekty należy uzgodnić z właścicielem terenu. Załączniki otrzymuje inwestor oraz znajdują się w aktach sprawy w Urzędzie Gminy Świątki.

1.3 Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - obiekt infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej. Planowana inwestycja będzie przebiegać przez działki o numerach:

w obrębie 3 Gologóra nr: 164/2; 281; 282; 283/6; 283/2; 283/3; 283/4; 325/2; 246; 386; 244/4; 241/2; 244/8; 244/8; 244/3; 244/1; 241/4; 284; 377; 308/1; 308/2; 311; 312; 261; 385; 258/5; 384/1; 257; 258/4; 251; 384/1; 250/5; 258/3; 258/1; 252/1; 255/6; 255/7; 255/1; 315/6; 315/5; 315/7; 315/2; 325/2; 262/3; 315/4; 378; 318; 320/7; 379; 320/15; 320/2; 320/5; 321;
Obręb Łomy - dz. nr 5/1;

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

2.0. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

2.1. Jest to inwestycja liniowa, polegająca na budowie sieci wodociągowej, która jest obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 ze zm.).

2.2. Projektowana inwestycja nie może pogorszyć istniejącego zagospodarowania terenu - po zakończeniu prac należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

3.0. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

3.1. teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarami objętymi ochroną z uwagi na walory środowiska przyrodniczego,

3.2. projekt budowlany oraz zagospodarowania terenu winny uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. z późn. zm.) zgodnie z art. 76 nowo zbudowany lub zmodernizowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytku, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska,

3.3. Inwestycję wodociągu należy prowadzić w odległości minimum 2,0m od istniejących drzew. Teren po realizacji inwestycji należy doprowadzić do stanu pierwotnego

3.4. Planowana inwestycja nie zalicza się do żadnej z grup inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. Nr 213 z 2010 r. poz. 1397.).

3.5. Teren inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony konserwatorskiej, nie ustala się zatem w tym zakresie żadnych wymagań.

4.0. Ustalenia w zakresie obsługi w urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji:

4.1. Nie ustala się, ponieważ nie jest to przedmiotem wniosku.

5.0. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

5.1. Inwestycję należy projektować, realizować i utrzymywać w sposób zapewniający spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, a także w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym m.in. ochronę przed pozbawieniem:

- dostępu do drogi publicznej,
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne itp.,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6.0. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych

6.1. W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych – nie mają zastosowania przepisy odrębne w sprawie.

6.2. W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – nie mają zastosowania przepisy odrębne w sprawie.

6.3. W zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – nie mają zastosowania przepisy odrębne w sprawie.

7.0. Inne wymagania wynikające z przepisów szczególnych:

7.1. Dokumentację techniczną uzgodnić z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie

7.2. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektu budowlanego (sieci wodociągowej) wynosi 20m od krawędzi jezdni drogi powiatowej na terenie nie zabudowanym, a na terenie zabudowanym 8,0m,

zgodnie z przepisami zawartymi w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz. 115) i rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999r), a zgodnie z art. 40. Ust.1. prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi,

7.3. Należy uzyskać uzgodnienia branżowe tj. z ENERGA – OPERATOR S.A. w Olsztynie Rejon Energetyczny w Olsztynie oraz Telekomunikacją Polską SA,

7.4. Dopuszczalny poziomu hałasu dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z 2007r.).

7.5.Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Wraz ze stosownym wnioskiem należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Olsztynie dołączając:

- Projekt budowlany (w 4 egz.) opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi. Projekt zagospodarowania terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję należy opracować na aktualnym podkładzie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:1000 i uzgodnić w zakresie kolizji z właściwymi dysponentami sieci;
- Projekt należy wykonać z uwzględnieniem wymogów art. 5, 5a i 6 Prawa budowlanego (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016);
- Projekt budowlany powinien być sporządzony przez uprawnionego projektanta wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, w zakresie przewidzianym art.34 Prawa budowlanego (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz.1133). Do projektu należy dołączyć informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003r. „w sprawie informacji dot. bioz i planu bioz” (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126 ze zm.);
- Oświadczenie o posiadaniu prawa do dyspon. nieruchomością na cele budowlane;
- Ostateczną decyzję o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.

III. Linie rozgraniczające teren inwestycji określono na Załączniku nr 1 do decyzji sporządzonej na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000. Załącznik otrzymuje Inwestor i znajduje się w egzemplarzu archiwalnym w tutejszym Urzędzie i służy stronom do wglądu.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji został przygotowany przez uprawnionego urbanistę wpisanego na listę izby samorządu urbanistów.

Wobec wypełnienia dyspozycji art. 53 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zm.) – orzeczono jak w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do gruntu nie przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją polegającą na realizacji sieci wodociągowej, wystąpił Inwestor zastępczy – USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK ul. Iwazskiewicz 28/8, 10-089 Olsztyn, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Świątki.

Teren przedmiotowej inwestycji:

- Nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie istnieje obowiązek opracowania takiego planu,

Na podstawie załączonego wniosku stanowi wydzielone geodezyjnie działki oznaczone w obrębie Gologóra w rejestrze gruntów numerami: nr: 164/2; 281; 282; 283/6; 283/2; 283/3; 283/4; 325/2; 246; 386; 244/4; 241/2; 33; 244/6; 244/8; 244/3; 244/1; 241/4; 284; 377; 308/1; 308/2; 311; 312; 261; 385; 258/5; 384/1; 257; 258/4; 251; 384/1; 250/5; 258/3; 258/1; 252/1; 255/6; 255/7; 255/1; 315/6; 315/5; 315/7; 315/2; 325/2; 262/3; 315/4; 378; 318; 320/7; 379; 320/15; 320/2; 320/5; 321;

Obręb Łomy – dz. nr 5/1;

- **nie są przeznaczone pod lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 ustawy,**

- Nie są przeznaczone pod lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o których mowa w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Zamiarem wnioskodawcy jest budowa sieci wodociągowej,

- W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego terenu ustalono, że działki, przez które przebiega planowana inwestycja są: terenami zabudowanymi, przeznaczonymi pod zabudowę oraz terenami rolnymi nie wymagającymi uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikające z przepisów odrębnych, pozwalają natomiast na ustalenie, że realizacja planowanej inwestycji w sposób określony w niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia ładu przestrzennego, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, ochrony zdrowia, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności, potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeb interesu publicznego. W rozpatrywanej sprawie występują więc przesłanki wymienione w art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o planowaniu przestrzennym, co umożliwia wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego w/w inwestycję.

Wnioskowana inwestycja:

- Stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- Wnioskowana inwestycja spełnia warunki, określone przepisami art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Uzyskała odpowiednie uzgodnienia, o których mowa w art. 53 ust.4 wyżej powołanej ustawy,

- Wobec powyższego zastosowanie w sprawie mają przepisy art. 50 ust. 1 w związku z przepisami art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego:

- Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie,

- Decyzja wymaga uzgodnienia z Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie w związku z art. 53 ust. 4, pkt. 6, w zakresie ochrony urządzeń melioracyjnych.

W związku z niezajęciem stanowiska przez organ w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane (art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

-Decyzja wymaga uzgodnienia: na podstawie art. 53 ust. 4, pkt 9 z Powiatowa Służbą Drogową w Olsztynie w zakresie położenia w obszarze przyległym do pasa drogowego.

W związku z niezajęciem stanowiska przez organ w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane (art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

- Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 w/w ustawy,
- Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji został przygotowany przez uprawnionego urbanistę wpisanego na listę izby samorządu urbanistów,
- Wójt gminy Świątki podał do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na tablicy ogłoszeń Urzędu a także zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie,
- W przepisowym terminie nie zgłoszono uwag i zastrzeżeń,
- Wobec wypełnienia dyspozycji art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003r. nr 80 poz.717 ze zm.) – orzeczono jak w sentencji,
- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do gruntu nie przysługują roszczenia o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.

W niniejszej decyzji oprócz wymogów w/w ustawy, uwzględniono przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z 2003 r.).

Pouczenie

- 1) Decyzja o warunkach zabudowy wiąże organ wydający pozwolenie na budowę – art. 55 ustawy.
- 2) Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę na podstawie przepisów Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.).

- x -

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Otrzymują:

1. Tadeusz Rybak, Gołogóra 29, 11-008 Świątki
2. Tadeusz Matera, Gołogóra 29, 11-008 Świątki
3. Grzegorz Walczak, ul. Olsztyńska 60, 11-042 Jonkowo
4. Izabela Walczak, ul. Olsztyńska 60, 11-042 Jonkowo
5. Mieczysław Kurach, Gołogóra 28, 11-008 Świątki
6. Marianna Kurach, Gołogóra 28, 11-008 Świątki
7. Gmina Świątki
8. Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
9. Krzysztof Kurach, ul. Bałtycka 76, Olsztyn
10. Jadwiga Butajło, Gołogóra 20, 11-008 Świątki
11. Wojciech Jędrychowski, Gołogóra 19A, 11-008 Świątki
12. Jan Butajło, Gołogóra 20, 11-008 Świątki
13. Andrzej Kruk, Gołogóra 20, 11-008 Świątki
14. Jolanta Kruk, Gołogóra 20, 11-008 Świątki

15. Mirosław Milewski, Gołogóra 20, 11-008 Świątki
16. Mariola Milewska, Gołogóra 20, 11-008 Świątki
17. Wojciech Strupiechowski, ul. Herdera 6m33, Olsztyn
18. Wilczkowo Spółka z o. o. Z siedzibą w Wojciechach, Wojciechy 1, 14-310 Miłakowo
19. Teresa Matera, Gołogóra 37, 11-008 Świątki
20. Zofia Matera, Gołogóra 29, 11-008 Świątki
21. Adam Wróbel, Gołogóra 23, 11-008 Świątki
22. Iwona Wróbel, Gołogóra 23, 11-008 Świątki
23. Marianna Banaszek, Gołogóra 48, 11-008 Świątki
24. Piotr Głąb, ul. Stefana Okrzei 22/4 Olsztyn
25. Urszula Głąb, ul. Stefana Okrzei 22/4, Olsztyn
26. Kazimiera Ustianowska, Gołogóra 23, 11-008 Świątki
27. Szymon Ustianowski, Gołogóra 23, 11-008 Świątki
28. Tadeusz Opałka, Gołogóra 25, 11-008 Świątki
29. Kazimierz Wróbel, Gołogóra 24, 11-008 Świątki
30. Wiesława Wróbel, Gołogóra 24, 11-008 Świątki
31. Sebastian Wręga, Maryli 10, 02-842 Warszawa, Gmina Ursynów
32. Paweł Dombrowski, Gołogóra 26, 11-008 Świątki
33. Dominik Wręga, Maryli 10, 02-842 Warszawa Gmina Ursynów
34. Justyna Kraczkowska, Różnowo 46a, 11-001 Dywity
35. Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cemnetowa 3, 10-429 Olsztyn

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Olsztynie
2. USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK ul. Iwaszkiewicza 28/8, 10-089 Olsztyn.
3. a/a.

Do

Projekt decyzji sporządziła:

mgr inż. Teresa Szymankiewicz - Szarejko
Uprawnienia urbanistyczne 1576
Północna Okręgowa Izba Urbanistów
Nr G-090/2002

WOJT
mgr inż. Janusz Sypioński



ZŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

KI.6733.3.2011

Postanowienie

Na podst. art. 113 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn.zm.)

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Wójta Gminy Świątki z dnia 09.08.2011 roku znak: KI.6733.3.2011 w następujący sposób: -

1. na stronie pierwszej decyzji, w ustaleniach decyzji punkt I.3. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu

jest: „- obiekt infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej. Planowana inwestycja będzie przebiegać przez działki o numerach:

w obrębie 3 Gologóra nr: 164/2; 281; 282; 283/6; 283/2; 283/3; 283/4; 325/2; 246; 386; 244/4; 241/2; 244/6; 244/8; 244/3; 244/1; 241/4; 284; 377; 308/1; 308/2; 311; 312; 261; 385; 258/5; 384/1; 257; 258/4; 251; 384/1; 250/5; 258/3; 258/1; 252/1; 255/6; 255/7; 255/1; 315/6; 315/5; 315/7; 315/2; 325/2; 262/3; 315/4; 378; 318; 320/7; 379; 320/15; 320/2; 320/5; 321;
Obręb Łomy – dz. nr 5/1; „

winno być: „- obiekt infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej. Planowana inwestycja będzie przebiegać przez działki o numerach:

w obrębie 3 Gologóra nr: 164/2; 281; 282; 283/6; 283/2; 283/3; 283/4; 325/2; 246; 386; 244/2; 241/2; 244/6; 244/8; 244/3; 244/1; 241/4; 284; 377; 308/1; 308/2; 311; 312; 261; 385; 258/5; 384/1; 257; 258/4; 251; 384/1; 250/5; 258/3; 258/1; 252/1; 255/6; 255/7; 255/1; 315/6; 315/5; 315/7; 315/2; 325/2; 262/3; 315/4; 378; 318; 320/7; 379; 320/15; 320/2; 320/5; 321;
Obręb Łomy – dz. nr 5/1; „

2. na stronie czwartej decyzji

jest: „Na podstawie załączonego wniosku stanowi wydzielone geodezyjnie działki oznaczone w obrębie Gologóra w rejestrze gruntów numerami: nr: 164/2; 281; 282; 283/6; 283/2; 283/3; 283/4; 325/2; 246; 386; 244/4; 241/2; 33; 244/6; 244/8; 244/3; 244/1; 241/4; 284; 377; 308/1; 308/2; 311; 312; 261; 385; 258/5; 384/1; 257; 258/4; 251; 384/1; 250/5; 258/3; 258/1; 252/1; 255/6; 255/7; 255/1; 315/6; 315/5; 315/7; 315/2; 325/2; 262/3; 315/4; 378; 318; 320/7; 379; 320/15; 320/2; 320/5; 321;
Obręb Łomy – dz. nr 5/1; „

winno być: „Na podstawie załączonego wniosku stanowi wydzielone geodezyjnie działki oznaczone w obrębie Gologóra w rejestrze gruntów numerami: nr: 164/2; 281; 282; 283/6; 283/2; 283/3; 283/4; 325/2; 246; 386; 244/2; 241/2; 33; 244/6; 244/8; 244/3; 244/1; 241/4; 284; 377; 308/1; 308/2; 311; 312; 261; 385; 258/5; 384/1; 257; 258/4; 251; 384/1; 250/5; 258/3; 258/1; 252/1; 255/6; 255/7; 255/1; 315/6; 315/5; 315/7; 315/2; 325/2; 262/3; 315/4; 378; 318; 320/7; 379; 320/15; 320/2; 320/5; 321;
Obręb Łomy – dz. nr 5/1; „

uzasadnienie

W dniu 09.08.2011 roku, wydana została przez Wójta Gminy Świątki decyzja znak sprawy KI.6733.3.2011 decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci wodociągowej przyłączami wodociagowymi dla miejscowości Gologóra w gminie Świątki

W wyniku prowadzonych prac przygotowawczych związanych z realizacją przedsięwzięcia zauważono, że w decyzji znajduje się oczywista omyłka. Błędnie podano numer działki ewidencyjnej – jest 244/4, a winno być 244/2, przez którą przebiega planowana do budowy sieć wodociągowa.

Sprostowanie ww. omyłki jest szczególnie ważne gdyż zgodnie z informacją z rejestru gruntów działka nr 244/4 nie istnieje, co uniemożliwiłoby realizację inwestycji.

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 7 dni od daty od daty otrzymania

Otrzymują:

1. Tadeusz Rybak, Gologóra 29, 11-008 Świątki
2. Tadeusz Matera, Gologóra 29, 11-008 Świątki
3. Grzegorz Walczak, ul. Olsztyńska 60, 11-042 Jonkowo
4. Izabela Walczak, ul. Olsztyńska 60, 11-042 Jonkowo
5. Mieczysław Kurach, Gologóra 28, 11-008 Świątki
6. Marianna Kurach, Gologóra 28, 11-008 Świątki
7. Gmina Świątki
8. Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
9. Krzysztof Kurach, ul. Bałtycka 76, Olsztyn
10. Jadwiga Butajło, Gologóra 20, 11-008 Świątki
11. Wojciech Jędrzychowski, Gologóra 19A, 11-008 Świątki
12. Jan Butajło, Gologóra 20, 11-008 Świątki
13. Andrzej Kruk, Gologóra 20, 11-008 Świątki
14. Jolanta Kruk, Gologóra 20, 11-008 Świątki
15. Mirosław Milewski, Gologóra 20, 11-008 Świątki
16. Mariola Milewska, Gologóra 20, 11-008 Świątki
17. Wojciech Strupieczowski, ul. Herdera 6m33, Olsztyn
18. Wilczkowo Spółka z o. o. z siedzibą w Wojciechach, Wojciech 1, 14-310 Miłakowo
19. Teresa Matera, Gologóra 37, 11-008 Świątki
20. Zofia Matera, Gologóra 29, 11-008 Świątki
21. Adam Wróbel, Gologóra 23, 11-008 Świątki
22. Iwona Wróbel, Gologóra 23, 11-008 Świątki
23. Marianna Banaszek, Gologóra 48, 11-008 Świątki
24. Piotr Głąb, ul. Stefana Okrzei 22/4 Olsztyn
25. Urszula Głąb, ul. Stefana Okrzei 22/4, Olsztyn
26. Kazimiera Ustianowska, Gologóra 23, 11-008 Świątki
27. Szymon Ustianowski, Gologóra 23, 11-008 Świątki
28. Tadeusz Opalka, Gologóra 25, 11-008 Świątki
29. Kazimierz Wróbel, Gologóra 24, 11-008 Świątki
30. Wiesława Wróbel, Gologóra 24, 11-008 Świątki
31. Sebastian Wręga, Maryli 10, 02-842 Warszawa, Gmina Ursynów
32. Paweł Dombrowski, Gologóra 26, 11-008 Świątki
33. Dominik Wręga, Maryli 10, 02-842 Warszawa Gmina Ursynów
34. Justyna Krackowska, Różnowo 46a, 11-001 Dywity
35. Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cennetowa 3, 10-429 Olsztyn

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Olsztynie
- ② USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK ul. Iwaszkiewicza 28/8, 10-089 Olsztyn,
3. a/a.

WOJT
mgr inż. Józef Sypiański

KI.6733.3.2011

Decyzja niniejsza staje się
ostateczna dnia 30.04.2012r.

Decyzja

WÓJT

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Z 2000 roku Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1, art. 54, art. 56, art. 60 ust. 1 i 4 w związku z art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

mgr inż. Janusz Sybilski

postanawiam

za zgodą stron zmienić decyzję Wójta Gminy Świątki znak : KI.6733.3.2011 z dnia 09.08.2011 roku ustalającą na rzecz inwestora – Urzędu Gminy Świątki lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi dla miejscowości Gologóra w gminie Świątki

w następujący sposób :

1. na stronie pierwszej decyzji , w ustaleniach decyzji punkt 1.3. przyjmuje brzmienie : " 1.3 Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - obiekt infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej. Planowana inwestycja będzie przebiegać przez działki o numerach: obwód Gologóra – dz. nr : 164/2; 281; 282; 283/6; 283/2; 283/3; 283/4; 325/2; 246; 386;245; 244/2;241/2; 244/6;244/8; :244/1;241/4;284;377;308/1;308/2;311;312;261;385;258/5;384/1;257; 258/4; 251;250/4 ;250/5;258/3; 258/1; 252/1;255/6;255/7;255/1;315/6;315/5;315/7; 315/2;262/3; 315/4; 378;318;320/7;379;320/15;320/2;320/6;321; obwód Łomy – dz. nr 5/1".
2. na stronie czwartej decyzji w uzasadnieniu decyzji dotyczącym terenu przedmiotowej decyzji po słowach , Na podstawie załączonego wniosku stanowi wydzielone geodezyjnie działki oznaczone w obrębie : „ winno być : „ w obrębie Gologóra w rejestrze gruntów numerami :: 164/2; 281; 282; 283/6; 283/2; 283/3; 283/4; 325/2; 246; 386;245; 244/2;241/2; 244/6;244/8; :244/1;241/4;284;377;308/1;308/2;311;312;261;385;258/5;384/1;257; 258/4; 251;250/4 ;250/5;258/3; 258/1; 252/1;255/6;255/7;255/1;315/6;315/5;315/7; 315/2;262/3; 315/4; 378;318;320/7;379;320/15;320/2;320/6;321; obwód Łomy – dz. nr 5/1 „.
3. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świątki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Decyzje otrzymują:

WÓJT

mgr inż. Janusz Sybilski

1. Tadeusz Rybak, Gologóra 29, 11-008 Świątki
2. Tadeusz Matera, Gologóra 29, 11-008 Świątki
3. Grzegorz Walczak, ul. Olsztyńska 60, 11-042 Jonkowo
4. Izabela Walczak, ul. Olsztyńska 60, 11-042 Jonkowo
5. Mieczysław Kurach, Gologóra 28, 11-006 Świątki
6. Marianna Kurach, Gologóra 28, 11-008 Świątki
7. Gmina Świątki

8. Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
9. Krzysztof Kurach, ul. Bałtycka 76, Olsztyn
10. Jadwiga Butajło, Gologóra 20, 11-008 Świątki
11. Wojciech Jędrzychowski, Gologóra 19A, 11-008 Świątki
12. Jan Butajło, Gologóra 20, 11-008 Świątki
13. Andrzej Kruk, Gologóra 20, 11-008 Świątki
14. Jolanta Kruk, Gologóra 20, 11-008 Świątki
15. Mirosław Milewski, Gologóra 20, 11-008 Świątki
16. Mariola Milewska, Gologóra 20, 11-008 Świątki
17. Wojciech Strupiechowski, ul. Herdera 6m33, Olsztyn
18. Wilczkowo Spółka z o. o. Z siedzibą w Wojciechach, Wojciechy 1, 14-310 Miłakowo
19. Teresa Matera, Gologóra 37, 11-008 Świątki
20. Zofia Matera, Gologóra 29, 11-008 Świątki
21. Adam Wróbel, Gologóra 23, 11-008 Świątki
22. Iwona Wróbel, Gologóra 23, 11-008 Świątki
23. Marianna Banaszek, Gologóra 48, 11-008 Świątki
24. Piotr Głąb, ul. Stefana Okrzei 22/4 Olsztyn
25. Urszula Głąb, ul. Stefana Okrzei 22/4, Olsztyn
26. Kazimiera Ustianowska, Gologóra 23, 11-008 Świątki
27. Szymon Ustianowski, Gologóra 23, 11-008 Świątki
28. Tadeusz Opałka, Gologóra 25, 11-008 Świątki
29. Kazimierz Wróbel, Gologóra 24, 11-008 Świątki
30. Wiesława Wróbel, Gologóra 24, 11-008 Świątki
31. Sebastian Wręga, Maryli 10, 02-842 Warszawa, Gmina Ursynów
32. Paweł Dombrowski, Gologóra 26, 11-008 Świątki
33. Dominik Wręga, Maryli 10, 02-842 Warszawa Gmina Ursynów
34. Justyna Kraczkowska, Różnowo 46a, 11-001 Dywity
35. Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Ciemnotowa 3, 10-429 Olsztyn

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Olsztynie
2. USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK ul. Iwaszkiewicza 28/8, 10-089 Olsztyn,
3. a/a.



Olsztyn, 14 czerwca 2011 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W OLSZTYNIE**

WOOŚ.4240.232.2011.AZ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), nawiązując do pisma Wójta Gminy Świątki, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Usługi Projektowe, Elżbieta Kołak, ul. Iwaszkiewicza 28/8, 10-089 Olsztyn, działająca w imieniu inwestora Gminę Świątki

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Gołogóra, gmina Świątki, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Gołogóra, gmina Świątki, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Wójt Gminy Świątki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem z dnia 2.06.2011 r., znak: KL.6220.1.2011, o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, załączając:

- kopię wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- mapy ewidencyjne,
- pełnomocnictwo Pani Elżbiety Kołak – Usługi Projektowe w Olsztynie do reprezentowania inwestora tj. Gminy Świątki.

Teren inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcia polegało będzie na budowie sieci wodociągowej dla potrzeb bytowo – gospodarczych z włączeniem do wodociągu gminnego. Projektowany wodociąg obejmie główną nitkę rurociągu z niezbędnym uzbrojeniem oraz przyłącza do budynków mieszkalnych. Długość sieci wodociągowej wyniesie ok. 4,5 km. Zaprojektowana jest z rur PE o średnicy 110 – 160 mm, z uzbrojeniem w postaci zasuw odcinających o średnicy 100 – 150 mm z obudowami i skrzynkami oraz hydrantami naziemnymi ppoż. o średnicy 80 mm z zasuwami odcinającymi. Wykonanych zostanie również 13 szt. przyłączy z rur PE. Obecnie teren jest użytkowany jest rolniczo oraz zajęty przez łąki i pojedyncze gospodarstwa rolne. Sieć wodociągową projektuje się po terenach działek właścicieli prywatnych oraz wzdłuż drogi gminnych i drogi powiatowej. Trasa wodociągu nie będzie kolidowała z istniejącą zieleńią wysoką, która występuje w postaci pojedynczych drzew i zakrzewień. Prace budowlane w sąsiedztwie drzew, prowadzone będą w sposób, który nie spowoduje zniszczenia ich systemu korzeniowego (wykopy w obrębie systemu korzeniowego wykonane zostaną ręcznie, pnienie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy zostaną zabezpieczone).

Ścieki socjalno – bytowe z zaplecza budowy odprowadzane będą do szczebelni zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Zaplecze placu budowy oraz miejsce postojowe sprzętu i maszyn wyznaczyć na utwardzone i nieprzepuszczalnym podłożu. Czynności serwisowe maszyn i sprzętu budowlanego wykonywane będą poza placem budowy. Dopuszcza się w miejscu realizacji prac budowlanych wykonanie jedynie drobnych niezbędnych czynności naprawczych.

Odpady budowlane i socjalne będą segregowane i regularnie odbierane przez uprawnione podmioty.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia koniecznym będzie zdjęcie warstwy gleby z terenu na którym prowadzone będą wykopy. Wierzchnia warstwa ziemi organicznej zostanie zebrana mechanicznie, okresowo składowana i po zasypaniu wykopów zostanie rozłożona i ewentualnie obsiana trawą. Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu. Powstające z wykopów masy ziemne zostaną zagospodarowane w miejscu inwestycji.

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, natomiast warunki bytowo - gospodarcze na terenie objętym inwestycją. Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczone będzie tylko do fazy realizacji inwestycji, zaś eksploatacja nie będzie się wiązać z emisją do środowiska, a także z innymi uciążliwościami.

W okresie realizacji przedsięwzięcia wystąpią uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw oraz pyłów pochodzących z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych w pracach budowlanych. Zasięg tego oddziaływania ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i nie spowoduje istotnych bądź długotrwałych zmian.

środowisku.

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie również ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego. Hałas będzie miał zasięg lokalny, lecz może charakteryzować się dużym natężeniem. W związku z powyższym w miarę możliwości należy unikać równoczesnej pracy urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu. Ponadto prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych, tj. od 7:00 do 17:00. Uciążliwości związane z budową będą miały charakter krótkoterminowy i ustąpią w momencie zakończenia prac budowlanych.

Ze względu na ściśle lokalny charakter przedsięwzięcia, nie stwierdzono możliwości znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Mając na uwadze szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie..., po przeanalizowaniu dokumentacji dołączonej do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, z karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdzono jak niżej.

W najbliższym sąsiedztwie inwestycji nie występują obszary Natura 2000 - najbliższy obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Pasłęki (kod obszaru PLB280002), znajduje się w odległości ok. 4 km od inwestycji. Ze względu na rodzaj i skalę inwestycji oraz na fakt, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zachowana zostanie dotychczasowa funkcja terenów objętych inwestycją, przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony ww. obszarów, jak również nie naruszy ich integralności. Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczone będzie tylko do fazy realizacji inwestycji, zaś jej eksploatacja nie będzie wiązać z emisją do środowiska, a także z innymi uciążliwościami.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka znaczących oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie będą miały negatywnego wpływu na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenów sąsiednich, nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, czy ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

WNIOSZENIE: Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

[Signature]

Stanisław Dąbrowski

1. Wójt Gminy Świątki, 11-008 Świątki
2. Gmina Świątki, 11-008 Świątki
3. Usługi Projektowe Elżbieta Kolak, ul. Iwaszkiewicza 28/8, 10-089 Olsztyn
4. pozostałe strony postępowania- obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa,
5. etc

KI.6220.1.2011

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Usługi Projektowe Elżbieta Kołak ul. Iwaszkiewicza 28/8 10-089 Olsztyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

u m a r z a m

jako bezprzedmiotowe postępowanie wszczęte na wniosek firmy Usługi Projektowe Elżbieta Kołak ul. Iwaszkiewicza 28/8 10-089 Olsztyn z dnia 10.05.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej.

UZASADNIENIE

10 maja 2011 r. wpłynął wniosek firmy Usługi Projektowe Elżbieta Kołak ul. Iwaszkiewicza 28/8 10-089 Olsztyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z załącznikami do budynków mieszkalnych w miejscowości Gologóra, gmina Świątki :

- w obrębie 3 – Gologóra : 164/2 ,281, 282 , 283/6 ,283/2, 283/3, 283/4 , 325/2, 246 ,386 ,244/2 , 241/2 ,33,244/6, 244/8, 244/3 ,244/1 ,241/4, 284, 377 ,308/1, 308/2, 311, 312, 261, 385, 258/5, 384/1 ,257 , 258/4,251 ,384/1 ,250/5 , 258/3 , 258/1 , 252/1, 255/6 , 255/7 , 255/1, 315/6 ,315/5 , 315/7 , 315/2, 325/2 ,262/3 , 315/4, 378, 318 ,320/7 , 379 , 320/15 , 320/2 , 320/5 , 320/15,321

-w obrębie Lomy , gmina Jonkowo : 5/1

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Kwalifikacji przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco (Dz.U. Nr 199 , poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Świątki zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z prośbą o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko oraz o określenie zakresu raportu, w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2011 rok znak: WOOŚ.4240.232.2011.AZ wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie w piśmie z dnia 16 czerwca 2011 roku znak: ZNS.9083.73.2011 wskazał, iż przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze ocen oddziaływania na środowisko, gdyż nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów oraz biorąc pod uwagę opinie ww. organów a także lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 uznano, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie podlega procedurze ocen oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 105 § 1 KPA organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, gdy z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe. Wobec wyżej wymienionych okoliczności orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Świątki, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują :

① Usługi Projektowe Elżbieta Kolak ul. Iwaszkiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn

2. Gmina Świątki – inwestor

3. pozostałe strony postępowania zawiadomione zostały na podstawie art. 46 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach oraz zamieszczenie na stronie BIP

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Jarosław Syplarski

FIRMA „PRĄD, WODA, ŚCIEKI”
10-818 OLSZTYN
UL. KŁOSOWA 143

OLSZTYN 30.09.2014

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, SIECI WODOCIĄGOWEJ,

DLA Urząd Gminy Łużyce

PRZYŁĄCZE Zaproszenie rur PE ϕ (32-40) do domów 225
 ϕ (2-3') z zainstalowanymi odmierzaczami. Należy do projektowanej
sieci kanalizacyjnej ϕ (32-40). Wyposażenie w rurę i osłony.
Termin odczytu w terenie do wykonania w 31.12.2014 r.
Tytuł (zobowiązanie Gminy Łużyce) Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej.

SIEĆ WODOCIĄGOWA Zaproszenie rur PCV ϕ (90-110)
maksymalnej średnicy ϕ 90 z zagwarantowaną izolacją
ciężkość ułożenia min 16 od ułożenia rur do
podstawy, 2300, 1200.

MIEJSCE I SPOSÓB WŁĄCZANIA Należy do sieci ϕ 110
na dzimce
Ciepłota na miejscu wykonania 3,8 17m.

INWESTOR UŻYTKOWNIK

ADMINISTRATOR
ANDRZEJ KIEJA

FIRMA „PRĄD, WODA, ŚCIEKI”
10-818 Olsztyn, ul. Kłosowa 143
tel. 527 89 01
NIP 739-051-66-94

WYKAZ WŁAŚCICIELI

L.P	Nazwisko i imię lub nazwa instytucji	Adres	Nr działki
1	Jędrzychowski Wojciech	11-008 Świątki Gołogóra 19a	164/2
2	Skarb Państwa Powiatowa Służba Drogową	10-429 Olsztyn ul. Cementowa 3	325/2
3	Rybak Piotr	11-008 Świątki Gołogóra 29	281 ;
4	Rybak Tadeusz	11-008 Świątki Gołogóra 29	281; 311;
5	Matera Tadeusz	11-008 Świątki Gołogóra 29	282
6	Walczak Izabella	11-042 Jonkowo ul.Olsztyńska 60	283/6;5/1-obr. Łomy
7	Walczak Grzegorz,	11-042 Jonkowo ul.Olsztyńska 60	283/6;5/1-obr. Łomy
8	Kurach Mieczysław	11-008 Świątki Gołogóra 28	283/2
9	Kurach Marianna	11-008 Świątki Gołogóra 28	283/2
10	Gmina Świątki	11-008 Świątki	283/3; 386;244/2 244/8;377;385;258/4; 384/1;378;379; 320/5 241/2 320/ 2
11	Skarb Państwa ANR OT Olsztyn	10-448 Olsztyn ul. Głowackiego 6	312; 258/3 ;252/1;255/6
12	Kurach Krzysztof	Olsztyn ul. Bałtycka 76	246
13	Kraczkowska Justyna	Różnowo 46a 11-001 Dywity	315/6;315/5;315/7
14	Butajło Jan	11-008 Świątki Gołogóra 20	244/1
15	Kruk Andrzej	11-008 Świątki Gołogóra 20	241/4
16	Kruk Jolanta	11-008 Świątki Gołogóra 20	241/4
17	Strupieczowski Wojciech	Olsztyn ul. Herdera 6 /33	284
18	Wilczkowo sp. z o.o. z siedzibą w Wojciechach	14-310 Miłakowo Wojciechy 1	308/1;315/4;320/7;318
19	Matera Teresa	11-008 Świątki Gołogóra 37	308/2
20	Matera Zofia	11-008 Świątki Gołogóra 29	308/2
21	Banaszek Marianna	Olsztyn -nie żyje	258/5
	<i>potencjalni spadkobiercy</i>		
21a	Banaszek Stanisław	11-008 Świątki Gołogóra 48	
21b	Banaszek Jan	11-008 Świątki Gołogóra 48	
21c	Prokopiuk Helena	Olsztyn ul.Murzynowskiego 8 /48	
22	Wróbel Iwona	11-008 Świątki Gołogóra 23	261;257;255/1
23	Głab Piotr	Olsztyn ul.Stefana Okrzei 22/4	251;250/5 ;258/1;
24	Głab Urszula	Olsztyn ul.Stefana Okrzei 22/4	251;250/5 ;258/1;
25	Ustianowska Kazimiera - nie żyje	Gołogóra	255/7
	<i>potencjalni spadkobiercy</i>		
25a	Ustianowska Anna	11-040 Dobrze Miasto ul. Łużycka 65/14	
25b	Ustianowska Beata	11-010 Barczewo ul.Armii Krajowej 3/3	
25c	Żyngiel Elżbieta	11-042 Jonkowo Łomy 54	
25d	Kucharczyk Danuta -pełnomocnik Iwony Wróbel	11-008 Świątki Gołogóra 23	
26	Ustianowski Szymon	Gołogóra 11-008 Świątki	255/1
27	Ustianowska Kazimiera-nie żyje	Gołogóra 11-008 Świątki	255/1;
	<i>potencjalni spadkobiercy</i>		
27a	Ustianowska Anna	65/14	
27b	Ustianowska Beata	ul.Armii Krajowej 3/3	

27c	Żyngiel Elżbieta	11-042 Jonkowo Łomy 54	
	Kucharczyk Danuta -pełnomocnik		
27d	Iwony Wróbel	11-008 Świątki Gołogóra 23	
28	Opalka Tadeusz	11-008 Świątki Gołogóra 25	315/2;
29	Wróbel Kazimierz	11-008 Świątki Gołogóra 24	262/3
30	Wróbel Wiesława	11-008 Świątki Gołogóra 24	262/3
31	Wręga Sebastian	02-842 Warszawa Ursynów ul Maryli 10	320/15
32	Dombrowski Paweł	11-008 Świątki Gołogóra 26	320/2
33	Wręga Dominik	02-842 Warszawa Ursynów ul Maryli 10	321
34	Milewski Mirosław	11-008 Świątki Gołogóra 20	241/4
35	Milewska Mariola	11-008 Świątki Gołogóra 20	241/4
36	Wilkowski Marcin	13-200 Działdowo Norwida 11/8 , adres do korespondencji 10-449 Olsztyn ul. Piłsudskiego 77a	283/4
37	Wilkowska Kamila	13-200 Działdowo Norwida 11/8 adres do korespondencji 10-449 Olsztyn ul. Piłsudskiego 77a	283/4
38	Chojnowska Marzena	10-687 Purda Klebark Mały 23a	244/6;245

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10-516 Olsztyn pl. Bema 5
tel.089-521-05-39

GGN-ZUD.6630.1811.2011

OPINIA NR 1811/2011

Uzgodnienie projektu: sieć wodociągowa z przyłączami

Lokalizacja obiektu: **gm. Świątki, GOŁOGÓRA** dz. 164/2, 281, 282, 283/6, 283/2, 283/3, 283/4, 325/2, 246, 386, 244/2, 241/2, 33, 244/6, 244/8, 244/3, 244/1, 241/4, 284, 377, 308/1, 308/2, 311, 312, 261, 385, 258/5, 384/1, 257, 258/4, 251, 384/1, 250/5, 258/3, 258/1, 252/1, 255/6, 255/7, 255/1, 315/6, 315/5, 315/7, 315/2, 262/3, 315/4, 378, 318, 320/7, 379, 320/15, 320/2, 320/5, 320/15, 321; **gm. Jonkowo, ŁOMY** dz. 5/1

Zleceniodawca : Usługi Projektowe Elżbieta Kołak
10-089 OLSZTYN
Iwaskiewicza 28/8

Zlecenie z dnia: 2011-10-20

Projektant : mgr inż. Elżbieta Kołak

Inwestor : Gmina Świątki
11-008 ŚWIĄTKI
Świątki 87

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na posiedzeniu w dniu: 2011-11-29

~~1.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu bez uwag*~~

2.uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr1

~~3.nie uzgadnia lokalizacji ww sieci uzbrojenia terenu**~~

* niepotrzebne skreślić.

Uwagi dodatkowe.

I.Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnień dotyczących:

1.Zajęcia pasa drogowego /art.40 ustawy o drogach publicznych z 21.03.85r. Dz.U.14 z późn zm.

2.Zachowania właściwych odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi drogi /art.43./

3.Przestrzegania przepisów Rozp.Min.Transp.i Gosp.Wodnej z 2.03.99 Dz.U.43 poz. 430

W powyższych sprawach należy uzgodnić z:

- Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul.Warszawska 89-odnośnie dróg krajowych

- Wojewódzkim Zarządem Dróg ul.Pstrowskiego 28 B-odnośnie dróg wojewódzkich

4.Kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych, które nie wchodzi w skład sieci uzbrojenia terenu art2 pkt 11 ustawy "Prawo Geodezyjne i Kart./ Dz.U.z 2005r. Nr 240, poz.2027

II.1.W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę.

Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

1.Skład osobowy "Zespołu" i treść uwag

2.Projekt zagospodarowania terenu

3. Uwagi IP-SA

Przewodniczący zespołu

mgr STAROSTA OLSZTYŃSKI
Emilia Kocińska
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Skład osobowy i uwagi zespołu uzgadniającego do opinii 1811/2011

z dnia 29.11.2011

Lp	Nazwa Instytucji	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
1	Telekomunikacja Polska SA Pion Technicznej Obsługi Klienta Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północy w Olsztynie	zespół uzgadniający RN/27745/11 z dnia 17.10.2011	Markus Giermowski 17
2	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie	zespół z uzgadniającymi RD b/c uwagi	Markus J. Jankowski 17.10.2011 DD
3	Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie		
4	Firma "Prąd, Woda, Ścieki" w Olsztynie		
5	Urząd Gminy w Świątkach		
6	Wydział Infrastruktury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Olsztynie	b/c uwagi	Anna Piskorska 17
7	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie	b/c	Elżbieta Wojciechowska 17.10.2011
8	Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	uzgodnienie dla k.m. i p.k.m. b/c uwagi	Michał Fabisz 17

Zalecenia członków zespołu, Konsultacje / operatorzy sieci i zarządcy dróg /

Uzgodniono RD z dnia 17.10.2011 r. pismo G3 RMO/DB/10132/2011 nr
23/2011 z dnia 27.10.2011 r.
Uzgodniono RD z dnia 17.10.2011 r. pismo G3 RMO/DB/10132/2011 z dnia 27.10.2011 r.

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
 10-516 Olsztyn, Plac Wolności 3

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 17.04.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 161) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 17.04.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 161) w sprawie sposobu dokonywania zmian w projekcie budowlanym.

.....
 (wzrost, data, imię i nazwisko, podpis)
 (przewodniczący zespołu)

.....
 (wzrost, data, imię i nazwisko, podpis)
 (przewodniczący zespołu)

.....
 (wzrost, data, imię i nazwisko, podpis)
 (przewodniczący zespołu)



KUSZ 2

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
10-516 Olsztyn pl. Bema 5
tel.089-521-05-39

GGN-ZUD.6630.224.2012

OPINIA NR 224/2012

Uzgodnienie projektu: sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe-zmiana przebiegu trasy do
opinii nr 1811/2011 z dnia 29-11-2011

Lokalizacja obiektu: gm. Świątki, GOŁOGÓRA dz.: 250/4, 250/5, 251,
258/1, 385

Zlecniodawca : Usługi Projektowe
Elżbieta Kołak
10-089 OLSZTYN
Iwaszkiewicza 28/8

Zlecenie z dnia: 2012-02-10

Projektant : mgr inż. Elżbieta Kołak

Inwestor : Gmina Świątki
11-008 ŚWIĄTKI
Świątki 87

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Na posiedzeniu w dniu: 2012-02-14

1. uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww. sieci uzbrojenia terenu bez uwag.

2. uzgadnia bezkolizyjną lokalizację ww. sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku nr1

3. nie uzgadnia lokalizacji ww. sieci uzbrojenia terenu *

* niepotrzebne skreślić.

Uwagi dodatkowe.

I. Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnień dotyczących:

1. Zajęcia pasa drogowego /art.40 ustawy o drogach publicznych z 21.03.85r. Dz.U.14 z późn.zm.
2. Zachowania właściwych odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi drogi /art.43.1
3. Przestrzegania przepisów Rozp.Min.Transp.i Gosp.Wodnej z 2.03.99 Dz.U.43 poz. 430

W powyższych sprawach należy uzgodnić z:

- Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul.Warszawska 89-odnośnie dróg krajowych
- Wojewódzkim Zarządem Dróg ul.Pstrowskiego 28 B-odnośnie dróg wojewódzkich

4. Kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych, które nie wchodzi w skład sieci uzbrojenia terenu art.2 pkt 11 ustawy "Prawo Geodezyjne i Kart./ Dz.U.z 2005r. Nr 240, poz.2027.

II.1.W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę.

Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.

Załączniki :

1. Skład osobowy "Zespołu" i treść uwag
2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Uwagi TP SA

Przewodniczący zespołu

EMILIA KOWALSKA
Przewodniczący Zespołu
(osobisty)

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

z dn.

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury TP zachować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
2. W przypadku konieczności zaprojektować na skrzyżowaniach i zbliżeniach zabezpieczenie istniejącej infrastruktury TP zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić **bezwzględnie** (pisemnie) TP Pion Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie, Wydział Ewidencji i Gospodarki Zasobami ul. Pieniężnego 21A (adres do korespondencji: 10 – 004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21A).



J. Zieliński

10.516 (11229), *PLA* 1000 5

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1554-1562 (41, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 8

4590-007-KIN

(2590) 01/01/2001

Obstetrical Drills ————— *Dr. G. M. M.*

July 1991

Lidzbark Warmiński, 20-10-2011

Uzgodnienie nr ZAG/847/2011 z dnia 20-10-2011Obiekt: **Projekt zagospodarowania sieci wodociągowej**Miejscowość: **Gołogóra, gm. Świątki**

Uzgodniono z uwagami podanymi niżej – bez uwag.

Dodatkowo uzgodnić w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie.

Dokumentacja podlega sprawdzeniu w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie w RD Lidzbark Warmiński.

Istniejące napowietrzne linie energetyczne naniesiono kolorem czerwonym przy czym, linie niskiego napięcia opisano „LNN”, linie średniego napięcia opisano „LSN”. Zachować szczególną ostrożność podczas manewrowania sprzętem budowlanym w pobliżu linii. Istniejące kable energetyczne naniesiono kolorem czerwonym. Prace ziemne w pobliżu kabli prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi kablami energetycznymi należy przewidzieć założenie na kable dwudzielnych rur osłonowych. Rury zakładać w porozumieniu i pod nadzorem ENERGA-OPERATOR. Przed przystąpieniem do robót powiadomić (z wyprzedzeniem min. 7 dni) Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim o terminie prac, podając nr uzgodnienia i nazwę wykonawcy (nr telefonu kontaktowego).

OSTRZEŻENIA:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić Rejon Dystrybucji.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami Elektroenergetyki zgłaszać do Rejonu Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim.
3. Prace w pobliżu elektroenergetycznych urządzeń podziemnych i nadziemnych wykonywać ze szczególną ostrożnością z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odległości.
4. Całość kosztów związanych z przebudową i z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń energetycznych ponosi Inwestor (Wykonawca).

Pracę prowadzi:
Miroslaw Solyga
☎ (89) 767-22-13Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej
Miroslaw SolygaENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warm.
ul. Bartoszycka 14
15-100 Lidzbark Warmińskie-mail: Rejon@olszty.energa.pl
www.energa-operator.plSąd Rejonowy Gdańsk-Północ
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 000033455NIP 885-008-11-90
Regon 146215004-00089Zarząd:
Leszek Nowak – Prezes Zarządu, Wojciech Orzech – Wiceprezes Zarządu, Rafał Czyżewski –
Wiceprezes Zarządu, Robert Świerzyński – Wiceprezes Zarządu, Lidia Serbie-Zuba – Członek
ZarząduBank Pekao S.A. Nr rach.: 10 1240 5508 1111 0000 5024 3192
Kapitał zakładowy/wpłacony: 800 301 400 zł

USŁUGI PROJEKTOWE
Elżbieta Kolak

Ul. Iwaszkiewicza 28/8
10-089 Olsztyn

Olsztyn, 27 października 2011 roku

Znak 63MMD/DB/10152/2011

Dot. **Uzgodnienie nr 23/2011 i 23A/2011 projektu sieci wodociągowej dla m. Gołogóra Kolonia.**

Rejon Dystrybucji w Olsztynie uzgadnia projekt budowy sieci wodociągowej dla m. Gołogóra Kolonia Gm. Świątki w przedstawionym zakresie po uwzględnieniu następujących uwag:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Olsztynie.
Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić:
termin wykonania prac,
- nazwę firmy prowadzącej prace,
- osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Napotkane w czasie robót kolizje, zbliżenia, skrzyżowania z czynnymi urządzeniami Elektroenergetyki zgłaszać do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie (tel. 89 523 14 24, 25, 26).
3. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności, a miejsca skrzyżowań zgłosić do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie ul. Cicha 7 pokój 102 (tel. 89 523 14 24).
4. Technologia wykonania sieci wodociągowej powinna zapewniać bezprzerwową pracę czynnych linii napowietrznej nN i SN zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.2003.47.401 rozdz. 5 § 55.1).
5. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń itp.

Sprawę prowadzi:
Dariusz Bogdaniuk
tel. 89 523 14 28



Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Olsztynie


Jacek Sztukowski

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7
10-084 Olsztyn


oddzial@olsztyn.energa.pl
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 000033488

NIP 583-000-11-90
Regon 190276904-00068

Zarząd: Leszek Nowak – Prezes Zarządu, Włodzisław Orzech – Wiceprezes Zarządu,
Rafał Czyżewski – Wiceprezes Zarządu, Robert Świerczyński – Wiceprezes Zarządu, Lidia Sobie-
Zub – Członek Zarządu

Bank Pekao S.A. Nr rach.: 19 1240 5598 1111 0000 9024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony: 603 301 400 zł

[illegible][illegible]

Kierownik
Działu Dokumentacji i Wydawnictw
Danusia Bogdanowicz



Telekomunikacja Polska
Techniczna Obsługa Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Olsztynie

ul. Piłsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
tel.: 89 525 18 23
fax: 89 525 21 15
www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr RN/27749/2011

z dnia 11-10-2011

Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla budynków mieszkalnych w miejscowości Gologóra Kolonia, gm. Świątki.

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną, będącą własnością Telekomunikacji Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obsługi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej symbolem – TP.
2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie zinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić TP, w celu określenia sposobu usunięcia kolizji.
Kontakt:
w godzinach 8⁰⁰ – 16⁰⁰ od poniedziałku do piątku w dni robocze - Pan *Stanisław Hinzmann*
tel. 89 525 22 58 503 195 504
w pozostałym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 0 89 525 30 30;
3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomić:
Telekomunikację Polską S.A.,
Pion Technicznej Obsługi Klienta,
Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
10-004 Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, fax 0 89 525 22 86,
o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer powyższego Uzgodnienia.
4. Podczas prowadzenia prac:
 - ustala się 2-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy
 - w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach TP, należy skontaktować się z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.
 - przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP metodą przekopu próbnego,
 - przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury TP,
 - istniejące kable telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.
5. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu,

6. Prace ziemne prowadzić pod ścisłym nadzorem pracownika TP.
7. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta, zobowiązuje Inwestora Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac.
8. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.
9. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 6 miesięcy od daty wydania.

Marian Gierwiatowski


Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

ZNIZAJ MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Olsztynie
REJONOWY ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
10-503 Olsztyn, ul. Kołczyńska 37A
tel/fax: 89 533 60 88
NIP 739-33-25-894, REGON 519499472

Pani Elżbieta Kołak
ul. Iwaszkiewicza 28/8
10-089 Olsztyn

Uzgodnienie
nr 343/2011
z dnia 12.04.2011

Uzgadnia się w zakresie melioracji wodnych projekt sieci wodociągowej w m. Gołogóra – Kolonia gm. Świątki, w zakresie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracyjnymi i ciekami. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej w m. Gołogóra – Kolonia nie występują wody płynące wymagające uzgodnienia. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują urządzenia melioracji szczegółowych – rowy, sieci drenarskie. Urządzenia melioracji szczegółowych należą do właścicieli działek, na których te urządzenia się znajdują. Podczas prac terenowych należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne kolizje z ww. urządzeniami i w przypadku ich uszkodzenia należy przywrócić do stanu pierwotnego.

KIEROWNIK


Eugeniusz Ambroziak

UMOWA Nr 20/KL/2011

o udostępnienie gruntu pod inwestycję

zawarta dnia 12.10.2011 pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6, reprezentowaną przez: Administratora GSP w Klewkach z siedzibą w Olsztynie Pana Wojciecha Babuchowskiego, zwaną dalej Agencją

a

Urzędem Gminy Świątki, Świątki 87, 11-008 Świątki, reprezentowanym przez:
– *Wójta Gminy Świątki mgr inż. Janusza Sypiańskiego,*
zwanym dalej Inwestorem

o następującej treści:

§ 1

Agencja oświadcza, że w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa wchodzi:

- działka nr 312 położona w obrębie Gologóra, gmina Świątki;
- działka nr 258/3 położona w obrębie Gologóra, gmina Świątki;
- działka nr 252/1 położona w obrębie Gologóra, gmina Świątki;
- działka nr 255/6 położona w obrębie Gologóra, gmina Świątki;

§ 2

Przedmiotem umowy jest określenie warunków nieodpłatnego udostępnienia przez Agencję gruntu pod ułożenie i eksploatację przez Inwestora sieci wodociągowej na działkach 312, 258/3, 252/1, 255/6 położonej w obrębie Gologóra, gmina Świątki, zgodnie z załączoną do umowy mapą stanowiącą załącznik nr 1.

§ 3

Agencja oświadcza, że wyraża zgodę na realizację przedmiotu umowy określonego w § 2 pod warunkiem:

1. odnośnie nieruchomości nie objętych umowami dzierżawy – doprowadzenia terenu po wykonaniu inwestycji, do stanu pierwotnego (rekultywacji); w przypadku nie wykonania rekultywacji przez Inwestora, zostanie on obciążony przez Agencję kosztami przeprowadzonych prac.
2. uzyskania zgody dzierżawców nieruchomości na wejście przez Inwestora na dzierżawione grunty i prowadzenie na nich prac oraz uzgodnienia z nimi sposobu rekompensaty za utratę plonów i ewentualnie za rekultywację biologiczno – chemiczną gleby (o ile rekultywacji nie wykona sam Inwestor) – na podstawie odrębnych pisemnych porozumień/umów w tej kwestii zawartych przez Inwestora z poszczególnymi dzierżawcami.

§ 4

1. Agencja oświadcza, że na odrębny wniosek Inwestora ustanowi odpłatną służebność przesyłu obciążającą nieruchomość, o której mowa w § 1, polegającą na prawie nieograniczonego dostępu do nieruchomości obciążonej, w celu wykonania niezbędnych robót związanych z eksploatacją, konserwacją, naprawą oraz remontem inwestycji określonej w § 2, w szczególności wejścia i dojazdu na teren nieruchomości obciążanej służebnością.
2. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ustanowienia służebności, a także wpisu do księgi wieczystej nieruchomości i jej ewentualnego założenia ponosi Inwestor.

§ 5

1. Inwestor ma prawo do zajęcia na okres budowy pasa gruntu w odległości po 2 m od sieci wodociągowej zgodnie z załączoną do umowy mapą, w celu dokonania niezbędnych prac transportowych i ziemnych; tym samym Inwestorowi przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./.
2. Inwestor oświadcza, że prace o których mowa w ust. 1 zostaną przeprowadzone przy zachowaniu następujących warunków:
 - 1/ sieć wodociągowa ułożona zostanie pod powierzchnią gruntu na głębokości zgodnej z warunkami technicznymi oraz zgodnie z przebiegiem sieci wskazanym na mapie stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
 - 2/ zajęte w czasie budowy części gruntu zostaną wyrównane, uporządkowane i doprowadzone do stanu poprzedniego po zakończeniu prac ziemnych (rekultywacja).
3. Za prawidłowe wykonanie prac i zachowanie warunków określonych w ust. 1 oraz w ust. 2 odpowiada Inwestor.
4. Inwestor oświadcza, że inwestycja określona w § 2 powoduje ograniczenia lokalizacyjne nowych obiektów budowlanych w strefie po 1 m od sieci wodociągowej.

§ 6

W przypadku konieczności dokonania w przyszłości prac eksploatacyjnych sieci wodociągowej Inwestor oświadcza:

1. za utratę plonów i rekultywację chemiczno – biologiczną gleby na nieruchomości opisanej w §1, tj. szkody powstałe w czasie prowadzonych przez Inwestora prac, wypłaci dzierżawcom gruntów odszkodowanie na podstawie zawartych z nimi odrębnych porozumień/umów;
2. odnośnie nieruchomości nieobjętych umowami dzierżawy doprowadzi teren, po ułożeniu sieci wodociągowej, do stanu pierwotnego (rekultywacja); w przypadku nie wykonania rekultywacji przez Inwestora zostanie on obciążony przez Właściciela kosztami przeprowadzonej rekultywacji.

§ 7

1. Zajęcie gruntów przez Inwestora celem wykonania inwestycji określonej w § 2 jest nieodpłatne.

§ 8

1. Agencja zostanie przez Inwestora pisemnie zawiadomiona o terminie zajęcia nieruchomości opisanej w § 1, na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. W w/w zawiadomieniu Inwestor winien określić końcowy termin zakończenia inwestycji oraz przedstawić ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
2. Agencja zobowiązuje się udostępnić Inwestorowi część nieruchomości, o której mowa w §1, w zakresie opisanym w § 5 ust. 1, od dnia określonego w zawiadomieniu. Udostępnienie gruntów pozostających w dzierżawie wymaga odrębnych uzgodnień Inwestora z ich dzierżawcami, zgodnie z postanowieniami §3 ust. 2. Pisemne zgody dzierżawców należy dołączyć do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Zakończenie prac, o których mowa w § 5 nastąpi w terminie 90 dni od dnia określonego w zawiadomieniu Inwestora, o którym mowa w ust. 1. O zakończeniu robót Inwestor powiadomi Agencję odrębnym pismem. Teren po zakończeniu prac ziemnych zostanie przekazany Agencji przez Inwestora na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu, po wizji w terenie.
4. W wyjątkowym przypadku, z przyczyn niezależnych od Inwestora, termin określony w ust. 3 może ulec przedłużeniu, na pisemny i umotywowany wniosek Inwestora, o termin niezbędny do zakończenia robót.
5. W przypadku, gdy Inwestor nie przystąpi do realizacji inwestycji w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, umowa przestaje wiązać strony bez wzajemnych zobowiązań.

§ 9

W przypadku wydzierżawienia lub zbycia nieruchomości opisanych w § 1 ust. 1 Agencja zobowiązuje się do poinformowania dzierżawcy/nabywcy o wynikających z niniejszej umowy ograniczeniach w użytkowaniu części nieruchomości. Ponadto nabywca nieruchomości wstąpi w prawa i obowiązki Agencji wynikające z niniejszej umowy, na co Inwestor wyraża niniejszym zgodę.

§ 10

Agencja wyraża zgodę na ujawnienie geodezyjne inwestycji wraz ze wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej eksploatacji. Koszt ujawnienia ponosi Inwestor, który zobowiązany jest do dostarczenia Agencji geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

§ 11

1. Inwestor zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inwestycji.
2. Agencja zostanie powiadomiona o odstąpieniu od realizacji inwestycji na piśmie za uprzednim 7 dniowym zawiadomieniem.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Inwestor oświadcza, że dane osobowe osób udostępnione przez Agencję użyte zostaną wyłącznie do celów realizacji niniejszej umowy.

§ 14

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Agencji.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu podpisanego przez strony.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednolitych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Załącznik graficzny ukazujący przebieg sieci wodociągowej na działkach nr 312, 258/3, 252/1, 255/6 jest integralną częścią umowy.

Agencja

ADMINISTRATOR
[Podpis]
Województwa Lubelskiego
(podpis i pieczęć)

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
Oddział Terenowy w Olsztynie
Gospodarstwo Skarbu Państwa w Kiewkach
z/s w Olsztynie
10-176 Olsztyn, ul. Bałtycka 65
tel. 89 523 91 55, fax 89 523 91 54
NIP 525-001-09-76

Inwestor

W O I T
[Podpis]
mgr inż. Janusz Sypiński
(podpis i pieczęć)

„WILCZKOWO” Sp. z o.o.
Wojciechy 1, 14-310 Miłakowo
NIP 701-002-96-87 Regon 140604293

Wileczkowo Sp z o.o.
Wojciechy 1
14-310 Miłakowo

Wojciechy, 12.10.2011 r.

Elżbieta Kołak
Ul. Iwaszkiewicza 28/8
10-089 Olsztyn

Niniejszym jako właściciel wymienionej poniżej działki pozytywnie opiniuję lokalizację sieci wodociągowej wg przedłożonej i uzgodnionej trasy dla zadania – projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami- w miejscowości Gołogóra na działce nr 308/1, 315/4, 320/7, 318 oraz wyrażam zgodę na wejście na grunt dla wykonawcy tego zadania w celu wykonania robót montażowych związanych z projektowaną siecią. Po ułożeniu sieci teren należy odtworzyć do stanu istniejącego.

PEŁNOMOCNIK


Marian Grajek

Olsztyn, 22.09.2011 r.

D/PSD Tech./5444/89/11

DECYZJA

Na podstawie art. 39 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 10/1/2011r. Zarządu Powiatu w Olsztynie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie udzielania upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu zarządu wynikających z funkcji zarządcy dróg powiatowych po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego: **lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1407N (działka nr 325/2) obręb Gologóra, gmina Świątki**

Wniosek złożyła: Pani Elżbieta Kołak, ul. Iwaszkiewicza 28/8, 10-089 Olsztyn, działając z upoważnienia inwestora Gminy Świątki

ZEZWAŁAM

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1407N (działka nr 325/2) obręb Gologóra, gmina Świątki zgodnie z załącznikiem, który jest integralną częścią niniejszej decyzji na niżej podanych warunkach:

1. Przejścia poprzeczne sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej należy zaprojektować na głębokości minimum 1,50m od nawierzchni drogi i minimum 1,00m od dna rowu, prostopadle do osi drogi, w rurze osłonowej, metodą bezwykopową.
2. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, zwanej dalej "infrastrukturą", nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
3. Infrastruktura przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi.
4. Zgodnie z art. 39 ust. 3a, pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) należy uzgodnić projekt budowlany wykonany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.).
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniono w całości zadania strony.

POUCZENIE

Od niniejszego decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. ZARZĄDU POWIATU
DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Krystyna Płocak

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA

Otrzymałem.....

Olsztyn, dnia

Otrzymują:

1. Adresat
 a/a.

Sprawę prowadzi: Izabela Waraksa, tel. 89 535 66 39

POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA
w Olsztynie

Zaś. do: dotyczy
Nr: D/PSB/304/15m/04/11
z dnia: 24.09.2010r.

POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA
W OLSZTYNIE
ul. Ciesielska 3, 10-429 Olsztyn
NIP: 739-30-19-602, tel. 089 535 60 30
UZGODNIONO LOKALIZACJĘ

mgr inż. Krystyna Płoczek
inżynier

Z up. ZAMIAJĄCY POWIATU
DYREKTOR

mgr inż. Krystyna Płoczek

"Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy zasadniczej wydanej przez PODGiK w Olsztynie nr KERG: 66.03-11/2010."

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

UWAGA:

Rozpatrywać łącznie z rys. szczegółowymi węzłów

LEGENDA :

- | | |
|---|---------------------------------|
|  | proj. zasuwa |
|  | proj. pozioma zmiana kierunku |
|  | proj. węzły wodociągowe |
|  | proj. rury osłonowe |
|  | proj. hydranty p.poż. nadziemne |



USŁUGI PROJEKTOWE
ELŻBIETA KOŁAK 10-089 OLSZTYN ul. IWASZKIEWICZA 28/ 8

602 688 690 email : upke1@tlen.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT **SIEĆ WODOCIĄGOWA DLA ZABUDOWY KOLONIJNEJ –
GOŁOGÓRA woj. WARMIŃSKO- MAZURSKIE**

INWESTOR **URZĄD GMINY ŚWIĄTKI**

ZAKRES
OPRACOWANIA **PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Z PRZYŁĄCZAMI**

BRANŻA **SANITARNA**

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień projektowych	Podpis
Opracował :	mgr inż. Elżbieta Kołak	73/91/OL	

Data opracowania : maj 2012 r

1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Zakres robót wchodzący w skład całego zamierzenia inwestycyjnego określonego projektem budowlanym obejmuje wykonanie następujących obiektów i robót :

a) sieć wodociągowa dla potrzeb bytowo-gospodarczych:

- zebranie warstwy urodzajnej,
- wykonanie wykopów i podsypki,
- ułożenie nowych głównych przewodów wodociągowych sieci z uzbrojeniem oraz włączeniem do istniejących końcówek wodociągu,
- wykonanie obsypki i nadsypki z zagęszczeniem,
- wykonanie przyłączy wodociągowych do istniejących obiektów,
- wykonanie prób, płukania i chlorowania z płukaniem,
- zasypanie wykopów i rozścielenie warstwy urodzajnej,
- wykonanie bakteriologicznych badań wody i uzyskanie pozytywnych ich wyników,
- zamontowanie na przyłączy zestawu wodomierzowego, zaworu antyskażeniowego i zaworu odcinającego z kurkiem spustowym w budynku,

W związku z tym, że projektowaną sieć należy podłączyć do istniejącej sieci wodociągowej roboty te należy wykonać pod nadzorem jej użytkownika.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na terenie objętym projektem budowlanym występują następujące istniejące obiekty budowlane:

- budynki na terenie siedlisk,
- instalacja lokalna wodociagową,
- drogi: wojewódzka, powiatowe, gminne i wewnętrzne na terenie siedlisk,
- sieć energetyczna i telekomunikacyjna,
- melioracje szczegółowe i otwarte rowy melioracyjne,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wykonujących roboty budowlane mogą stwarzać:

- kable doziemne zasilające obiekty na terenie siedlisk w przypadku jego uszkodzenia przy wykonywaniu wykopów pod rurociągi główne sieci i przyłącza (porażenie prądem elektrycznym) lub w przypadku braku właściwego jego zabezpieczenia na czas wykonywania robót,
- linie energetyczne napowietrzne na terenie wykonywania robót w przypadku wykonywania pod nimi robót ziemnych koparkami lub montażu bądź rozładunku materiałów dźwigiem samochodowym (porażenie prądem elektrycznym przez dotknięcie przewodów),
- istniejąca sieć wodociągowa przy uszkodzeniu podczas wykonywania wykopów (zalanie wykopów) możliwość utonięcia bądź zasypania w wyniku podmycia skarp wykopów w sytuacji braku zachowania należytej ostrożności i niezbędnych zabezpieczeń podczas wykonywania robót ziemnych i montażowych w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
- otwarte rowy melioracyjne możliwość zalania wykopów, podmycia skarp wykopów lub niebezpieczeństwo utonięcia,

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1 Podczas wykonywania robót budowlanych wszystkich elementów zadania inwestycyjnego: układanie przewodów głównych sieci wodociągowych, przyłączy, montaż uzbrojenia i armatury w wykopach, realnym zagrożeniem będzie możliwość:

- występowania wszelkiego rodzaju osuwania się gruntu przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów), montażu rur wodociągowych i osłonowych w wykopach, i t.p. a w związku z tym przygnięcia lub zasypania,
- upadku do wykopów kamieni z urobku różnego rodzaju przedmiotów i narzędzi,
- upadku do wykopów pracowników w sytuacji braku lub niewłaściwie wykonanych zejść na ich dno,

- upadku do wykopów osób postronnych w przypadku ich nieprawidłowego zabezpieczenia i oznakowania,
- zasypania pracowników podczas wykonywania zasypywania wykopów sprzętem mechanicznym (spycharka, sycharko-koparka),
- utonięcia w przypadku zalania wykopów,
- porażenia prądem elektrycznym w przypadku przerwania przewodów elektrycznych,

4.2 Wykonywanie robót montażowych z wykorzystaniem dźwigu (żurawia) samojezdnego stwarzać będzie niebezpieczeństwo przygniecenia przemieszczanymi przy jego użyciu materiałami pracowników wykonujących montaż bądź też dokonujących rozładunku materiałów budowlanych.

4.3 Przejścia przez rów przekopem może powodować zagrożenie zalania wykopów montażowych.

4.4 Przeprowadzanie prób na ciśnienie rurociągów wodociągowych będzie powodowało występowanie niebezpieczeństwa rozszczelnienia rurociągu i zalania pracowników w wykopie a także wyrwania niezabezpieczonych odcinków rur blokami oporowymi.

4.5 Podczas wykonywania przecisku może dojść do uszkodzenia lub wyrwania niewłaściwie wykonanej ściany oporowej.

4.6 Zagrożenia występować będą również w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym możliwość zalania lub porażenia prądem elektrycznym oraz podczas wykonywania robót w sąsiedztwie rowów melioracyjnych lub naturalnych zbiorników wodnych (utonięcie, zalanie, zasypanie).

Występujące zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji wszystkich elementów projektowanej sieci wodociągowej będą miały charakter miejscowy (punktowy, lokalny) związany z miejscem wykonywania i w czasie wykonywania określonego rodzaju robót . Wyjątkiem może być tylko sytuacja powodowana warunkami atmosferycznymi (pogodowymi), które w przypadku obfitych opadów będą oddziaływały na terenie całej inwestycji powodując związane z nimi zagrożenia.

5. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA.

Teren budowy oraz miejsce wykonywania wykopów, prac w sąsiedztwie rowów, wykonywania przecisków należy wydzielić, ogrodzić i oznakować przed dostępem osób

postronnych. Roboty prowadzić w sposób usystematyzowany bez rozciągania na zbyt szerokim froncie. Roboty wykonywane w pasie drogowym oraz w sąsiedztwie po uprzednim zgłoszeniu i oznakowaniu znakami o ruchu drogowym wg wymogów i ustaleń zarządcy drogi.

6. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Wykonawca (kierownik budowy) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest opracować plan BIOZ oraz instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Pracownikom należy udzielić instruktażu każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w przypadku zmiany rodzaju robót wykonywanych przez danego pracownika. Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający przyswojenie przez pracownika niezbędnego zakresu wiedzy związanego z bezpieczeństwem wykonywania danych robót.


W instrukcji bezpiecznego wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy zawrzeć wymagania zawarte w:

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401.
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. Dz.U. Nr 129 poz. 844,
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Dz.U. Nr 91 poz. 811,
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. Nr 80 poz. 912,
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U. Nr 191 poz. 1596,

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Na wyposażeniu budowy powinny znajdować się środki techniczne wynikające z przepisów szczegółowych BHP, w które należy wyposażać pracowników ze względu na specyfikę prowadzonych robót (środki ochrony indywidualnej) oraz sprzęt i urządzenia umożliwiające i zapewniające prowadzenie akcji ratowniczej zagrożonych pracowników na wypadek pożaru, zasypania lub zalania w wykopie, porażenia prądem elektrycznym, utonięcia w tym bezpiecznej komunikacji dla ich ewakuacji z miejsca zagrożenia. Ponadto na wyposażeniu powinny znajdować się urządzenia zapewniające możliwość komunikowania się pracowników pomiędzy sobą i z zapleczem budowy przy wykonywaniu robót liniowych. Zaplecze budowy powinno być wyposażone w środki łączności pozwalające zawiadomić służby ratownictwa jak straż pożarna, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Opracował:



RZECZOZNAWCA DLA SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr inż. Julian M. LEMIECH Nr upr. 337/96

OLP 2012-08-31

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam
bez uwag

"Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy
projekt jest zgodna z treścią mapy zasadniczej wydanej
przez PODGiK w Olsztynie nr KERG: 66.03-11/2010."

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

podpis: mgr inż. Aleksander Sobociński

mgr inż. Aleksander Sobociński
upr. bud. BP-RN-V/132/T/O/81
upr. proj. GP.1.7342/43/T/O/82

UWAGA:

Rozpatrywać łącznie z rys. szczegółowymi węzłów

LEGENDA :



proj. zasuwa



proj. pozioma zmiana kierunku



proj. węzły wodociągowe



proj. rury osłonowe



proj. hydranty p.poż. nadziemne



proj. bloki oporowe



nr ewidencyjne działek



proj. sieć wodociągowa PCV
DN 90,110,160 mm z przyłączami

GMINA ŚWIĄTKI
OBREB GOŁOGÓRA
GMINA JONKOWO
OBREB ŁOMY

Obiekt:	Sieć wodociągowa z przyłączami dla budynków mieszkalnych w miejscowości Gołogóra Kolonia, gm. Świątki		
Inwestor:	Urząd Gminy Świątki 87 Świątki, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Mapa sytuacyjno - wysokościowa. Arkusz 1		
Projektant:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 81/ OL	
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/82	
Funkcja:	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE KOŁAK ELŻBIETA, ul. IWASZKIEWICZA28/8, 10-089 OLSZTYN		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	1 : 1000
Stadium:	PB	Nr rysunku:	1

RZECZOZNAWA... DAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Julian M. LEMIECH Nr upr. 337/96

2012-08-31
(miejscowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

baz usług

Za zgodność mgr inż. Elżbieta Kolak


"Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy zasadniczej wydanej przez PODGiK w Olsztynie nr KERG: 66.03-11/2010."

UWAGA:

Rozpatrywać łącznie z rys. szczegółowymi węzłów


LEGENDA :

	proj. zasuw
	proj. pozioma zmiana kierunku
	proj. węzły wodociągowe
	proj. rury osłonowe
	proj. hydranty p.poż. nadziemne
	proj. bloki oporowe
320/25	nr ewidencyjne działek
	proj. sieć wodociągowa PCV DN 90,110,160 mm z przyłączami


Obiekt:	Sieć wodociągowa z przyłączami dla budynków mieszkalnych w miejscowości Gołogóra Kolonia, gm. Świątki		
Investor:	Urząd Gminy Świątki 87 Świątki, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Mapa sytuacyjno - wysokościowa. Arkusz 2		
Projektant:	mgr inż. Elżbieta Kolak	173/ 91/ OL	 podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.17342143/TO/92	
Funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE KOLAK ELŻBIETA, ul. IWASZKIEWICZA 28/B, 10-089 OLSZTYN		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	1 : 1000
Stadium:	PB	Nr rysunku:	2

WĘZEL W1 HYDRANT HP1

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-




W połączeniach kolnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.

Obiekt:	Sieć wodociągowa Gologóra - Gologóra kolonia gm.Świątki		
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W1, hydrant HP1		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/92	 
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	inż. i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	3

WĘZEL W2

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-



W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3 krotnie malowanie masą bitumiczną.


UWAGA :

Dopuszczalne odchylenie kątowe na kielichu zależne jest od danego producenta rur. W projekcie przyjęto $\alpha_{dep} = 2^\circ$ pozwalające zachować szczelność połączeń.

Obiekt:	Sieć wodociągowa Gologóra - Gologóra kolonia gm.Świątki		
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W2,		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/92	  podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	4

WĘZEL W3 HYDRANT HP2

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-




W połączeniach kolnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.

Obiekt:	Sieć wodociągowa Gologóra - Gologóra kolonia gm.Świątki			
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki			
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W3, hydrant HP2			
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/10/92		
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	1731 91/ OL		
Funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień		
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwoszkiewicza 28/8			
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat	
Stadium:	PB	Nr rysunku:	5	

WĘZEŁ W4

JAROSŁA OLSZTYŃSKI
 Plac Bema 5
 10-516 Olsztyn
 -4-



W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.


UWAGA :

Dopuszczalne odchylenie kątowe na kielichu zależne jest od danego producenta rur. W projekcie przyjęto $\alpha_{\text{dop}} = 2^\circ$ pozwalające zachować szczelność połączeń.

Obiekt:	Sieć wodociągowa Gologóra - Gologóra kolonia gm. Świątki		
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W4		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/92	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/91/OL	
Funkcja:	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	6

**WĘZEL W5
HYDRANT HP3**

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-




W połączeniach kolnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.


Obiekt:	Sieć wodociągowa Gologóra - Gologóra kolonia gm.Świątki			
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki			
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W5, hydrant HP3			
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/92		
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL		
Funkcja:	Imię i nazwisko	nr uprawnień		podpis
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8			
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat	
Stadium:	PB	Nr rysunku:	7	

WĘZEL W6


STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-



W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.

Obiekt:	Sieć wodociągowa Gołogóra - Gołogóra kolonia gm. Świątki		
Investor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W6,		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/92-	 podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	inż i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	8


ANNA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-



Objekt:	Sieć wodociągowa Golegóra - Golegóra kolonia gm.Świątki		
Inwestor:	GMINA ŚWIAŹKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - hydrant HP4		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/92	<i>[Signature]</i>
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	inż i nazwisko	nr uprawnień	<i>[Signature]</i> podpis
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	9

WĘZEL W7 HYDRANT HP5

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-




W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.

Obiekt:	Sieć wodociągowa Golegóra - Golegóra kolonia gm. Świątki		
Investor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W7, hydrant HP5		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.I.7342/43/TO/92	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	inż. i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	10

WĘZEŁ W8

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-




W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3 krotnie malowanie masą bitumiczną.


Obiekt:	Sieć wodociągowa Gołogóra - Gołogóra kolonia gm.Świątki		
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W8		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.I.7142/43/TQ/92	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	Imię i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	11

WĘZEL W9 HYDRANT HP6

MIROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-




W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.



Obiekt:	Sieć wodociągowa Gołogóra - Gołogóra kolonia gm.Świątki		
Investor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W9, hydrant HP6		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TQ/92	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 51/ OL	
Funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	12

WĘZEL W10 HYDRANT HP7

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-




W połączeniach kolnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3 krotnie malowanie masą bitumiczną.


Obiekt:	Sieć wodociągowa Gologóra - Gologóra kolonia gm.Świątki		
Investor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku	Schematy węzłów - węzeł W7, hydrant HP5		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/92	  podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	13

WĘZEL W11 HYDRANT HP8

AROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-




W połączeniach kolnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.


Obiekt:	Sieć wodociągowa Gołogóra - Gołogóra kolonia gm.Świątki		
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku	Schematy węzłów - węzeł W11, hydrant HP8		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/92	 C.K. 1 podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	1731 91/ OL	
Funkcja:	inż i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	14

WĘZEŁ W12


STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-




W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.

Obiekt:	Sieć wodociągowa Golegóra - Golegóra kolonia gm.Świątki		
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W12		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.L7342/43/TO/92	 podpis
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	15


STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-



Objekt:	Sieć wodociągowa Golegóra - Golegóra kolonia gm.Świątki		
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W13, hydrant HP9		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.L7342/13/TO/92	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	imie i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	16

WĘZEŁ W14 HYDRANT HP10

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-



W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.


UWAGA :

Dopuszczalne odchylenie katowe na kielichu zależne jest od danego producenta rur. W projekcie przyjęto $\alpha_{dop} = 2^\circ$ pozwalające zachować szczelność połączeń.


Obiekt:	Sieć wodociągowa Golegóra - Golegóra kolonia gm.Świątki		
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W14, hydrant HP10		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7347/43/10/92	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	17

HYDRANT HP11


STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-



W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.

Obiekt:	Sieć wodociągowa Gołogóra - Gołogóra kolonia gm.Świątki		
Investor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku	Schematy węzłów - hydrant HP11		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/92-	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	Imię i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	18


STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-



Objekt:	Sieć wodociągowa Golegóra - Golegóra kolonia gm. Świątki		
Investor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów - węzeł W15, hydrant HP12		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.1.7342/43/TO/92	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/ 91/ OL	
Funkcja:	Iniż i mezuisko	nr uprawnień	podpis
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewiczza 28/B		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	19

**WĘZEL W16
HYDRANT HP13**

STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn
-4-



W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dodatkowo izolować poprzez 3-krotne malowanie masą bitumiczną.

Obiekt:	Sieć wodociągowa Gołogóra - Gołogóra kolonia gm.Świątki		
Inwestor:	GMINA ŚWIĄTKI, Świątki 87, 11 - 008 Świątki		
Nazwa rysunku	Schematy węzłów - węzeł W16, hydrant HP13		
Projektant:	mgr inż. Aleksander Sobociński	GP.L7342/43/TO/92	
Sprawdzający:	mgr inż. Elżbieta Kołak	173/91/OL	
Funkcja:	imię i nazwisko	nr uprawnień	
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELŻBIETA KOŁAK, 10 - 089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 28/8		
Data opracowania:	2012 r.	Skala:	Schemat
Stadium:	PB	Nr rysunku:	20

