


PRZEKRÓJ 1-1 1:25



W TRAKCIE MONTAŻU



**OBCIĄŻENIE Z PODPÓR TYMCZASOWYCH
PRZEŁOŻYĆ NA POSADZKĘ BETONOWĄ I TRELINKĘ
ZA POMOCĄ KRAWĘDZIAKÓW DREWNIANYCH
wW RAZIE POTRZEBY ZASTOSOWAĆ WIEKSZA LICZBĘ PODPÓR**

WIDOK 1:25


W TRAKCIE MONTAŻU



**STOPKI DOLNE TEOWNIKÓW/
OWINAĆ SIATKĄ STALOWĄ**


PRZEKRÓJ 1-1 1:25

W PO MONTAŻU



WIDOK 1:25

PO MONTAŽU



UWAGI:

1. PRZED WYKONANIEM BRUZD POD NOWĄ BELKĘ NADPROŻA WYKONAĆ
PODPARCIE TYMCZASOWE ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA
2. PO WYKONANIU PODPARCIA TYMCZASOWEGO WYKONAĆ BRUZDY POD NOWĄ BELKĘ
3. WYKONAĆ PODUSZKI BETONOWE NA MURZE I OSADZIĆ BELKI STAŁOWE
4. PO UZYSKANIU PRZEZ BETON ODPWIEDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI PODSTĘPLOWAĆ NOWĄ BELKĘ
5. WYKONAĆ ZBROJENIE - GRZEBIENIE
6. WYKONAĆ PODBICIE Z BETONU MIN. B25
7. PO UZYSKANIU PRZEZ BETON WYTRZYMAŁOŚCI ROZSTĘPLOWAĆ NADPROŻE
8. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ

Pracownia Projektowa Pracownia DOBROL ul. Wilczyńskiego 25c/25 10-686 Olsztyn tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604		Projektant: mgr inż. Marek Łątkowski upr. nr WAM/0007/PWOK/12
Miejscowość:	Świątki dz. 44/1	Asystent projektanta:
Obiekt:	BUDYNEK BIBLIOTEKI I GARAŻ OSP	
Rysunek:	POSZERZENIE OTWORU GARAŻOWEGO	Kierownik pracowni:
Rys. nr: K1	Branza: KONSTRUKCJA	Data: LISTOPAD 2013
	Skala: 1:25	Józef Dobrowolski upr. nr 11575/OL i par.13ust1 pkt.4 lit. a i b

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904). Powielanie i udostępnianie projektu lub jego części firmom i osobom trzecim wyraża zgodę autora.