

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Garaż Dwustanowiskowy
INWESTOR : Gmina Świątki
ADRES INWESTORA : Świątki 87; 11-008 Świątki
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 09.04.2020

Dariusz Leszczewski
mgr inż. budownictwa lądowego
Upr.nr. 86/01/OL
do kierowania robotami budowlanymi bez opłat
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
WAM/BO/0168/07

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
1.1		INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ			
1 d.1.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementno-wapiennej 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
2 d.1.1	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm - zestaw wodomierzowy z zaworami odcinającymi, wbudowanym zaworem antyskażeniowym EA i zintegrowanym zaworem spustowym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.1	KNR-W 2-15 0404-01 analogia	Rury wielowarstwowe PE z systemem złązek typu Press dn 16x2,0 kształtki wsp=0,3 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
4 d.1.1	KNR-W 2-15 0404-01 analogia	Rury wielowarstwowe PE z systemem złązek typu Press dn 20x2,0 kształtki wsp=0,3 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1.1	KNR-W 2-15 0404-02	Rury wielowarstwowe PE z systemem złązek typu Press dn 25x2,5 kształtki wsp=0,3 2,5	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
6 d.1.1	KNR-W 2-15 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) 22,5	m		
			m	22.500	
				RAZEM	22.500
7 d.1.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 14	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
8 d.1.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 4	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.1.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 2,5	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
10 d.1.1	KNR 2-15 0112-02	Zawór kulowy kątowy do podłączenia baterii DN 20 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11 d.1.1	KNR 2-15 0112-03	Zawór kulowy o śr. nom. 25 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.1.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.1.1	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.1	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1.1	KNR 4 0506-01 analogia	Podgrzewacz poj. wiszącym c.w.u. o poj. 50 l. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		BIAŁY MONTAŻ			
16 d.1.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-15	Umywalka	kpl.		
d.1.2	0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.2	0137-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami z płyt polietyrenowych	kpl.		
d.1.2	0123-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
d.1.2	0225-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
21	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.3	0208-03	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
22	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.3	0336-03	24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
23	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.3	0203-01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.3	0336-03	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.3	0203-01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.3	0211-03	analogia	podej.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.3	0211-01	4	podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR-W 2-15	Wpusty podłogowe o śr. 100 mm	szt.		
d.1.3	0216-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 2-15	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (rewizja)	szt.		
d.1.3	0222-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000