

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ODC. E
ADRES INWESTYCJI : ŚWIĄTKI dz. nr 11-28/33
INWESTOR : GMINA ŚWIĄTKI
ADRES INWESTORA : 11-008 ŚWIĄTKI; ŚWIĄTKI 87

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bohdan Nieciecki (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	0,116	
		0,116		RAZEM	0,116
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-03	Krotność = 2	m ²	659,150	
		659,15		RAZEM	659,150
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.2	0206-04	659,15*0,6	m ³	395,490	
				RAZEM	395,490
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km	m ³		
d.2	0208-02	Krotność = 4	m ³	395,490	
		poz.3		RAZEM	395,490
3		PODBUDOWY			
5	KNNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²		
d.3	0101-01	poz.2	m ²	659,150	
				RAZEM	659,150
6	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.3	0104-04	Krotność = 1,5	m ²	659,150	
		poz.2		RAZEM	659,150
7	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0111-02	Krotność = 1,33	m ²	659,150	
		poz.2		RAZEM	659,150
4		OBRAMOWANIA			
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x25 (22) cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	268,00-16,00	m	252,000	
				RAZEM	252,000
5		NWIERZCHNIA			
9	KNNR 6	Nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.5	0502-03	poz.2	m ²	659,150	
				RAZEM	659,150
6		POBOCZE			
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych na pobocze drogi o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.6	0112-04	252,00*1,00	m ²	252,000	
				RAZEM	252,000