
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w miejscowości Świątki w gminie Świątki
ADRES INWESTYCJI : Świątki
INWESTOR : Gmina Świątki
ADRES INWESTORA : Świątki 87, 11-008 Świątki
BRANŻA : Telekomunikacyjna

DATA OPRACOWANIA : 2022-05-18

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-05-18

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa kanału technologicznego			
1.1	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III. 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.2	D-01.03.04	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.3	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2. 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
1.4	D-01.03.04	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.) - analogia do pakietu mikrorur 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
1.5	D-01.03.04	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór częściowo zajęty - rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
1.6	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1. 95	m m	 95.000	
				RAZEM	95.000
1.7	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu - analogia pakiet mikrorur 95	m m	 95.000	
				RAZEM	95.000
1.8	D-01.03.04	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat.III - rury w zwojach - każda nast.rura HDPE 40 mm w rurociągu - analogia 3x40 285	m m	 285.000	
				RAZEM	285.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	robocizna	r-g	268.9875
	RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Kabel telekomunikacyjny miedziany, typu XzTKMXpw 2x2x0,8 mm	m	142.4800
2.	rura HDPE śr. 110/6.3 mm	m	141.1100
3.	rura HDPE śr. 125/7.1 mm	m	43.2600
4.	uszczelki rur kanalizacji pierwotnej	szt	1.6800
5.	pianka poliuretanowa	kg	0.3024
6.	rura HDPE śr. 40 mm	m	1 010.4300
7.	przywieszka identyfikacyjna	szt.	2.5200
8.	wspornik dwukablowy	kg	1.6800
9.	uszczelka końców rur HDPE	szt	1.6800
10.	złączka rur kanalizacji kablowej	szt.	58.4600
11.	piasek	m ³	0.0840
12.	mieszanka betonowa	kg	300.0000
13.	cement	t	0.0420
14.	studnia prefabrykowana SKR-1	kpl.	6.0000
15.	lakier asfaltowy	dm ³	5.2800
16.	tabliczka oznaczeniowa	szt.	6.0000
17.	kołki stalowe do wstrzeliwania	szt.	60.0000
18.	naboje do wstrzeliwania kołków	szt.	24.0000
19.	woda	m ³	0.0240
20.	farba olejna	dm ³	0.0600
21.	kołki rozporowe	szt.	36.0000
22.	naboje do wstrzeliwania	szt.	36.0000
23.	pokrywa z listwami	kpl.	6.0000
24.	pakietmikror 7x10/8	m	141.1100
RAZEM			

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	7.0308
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3.3264
3.	wciągarka ręczna	m-g	1.2432
4.	samochód skrzyniowy do 3,5 t	m-g	12.0705
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	10.2600
6.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	1.4248
7.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	30.9025
8.	ubijak spalinowy	m-g	16.4735
9.	koparko-spycharka na podwoziu kołowym 0,25 m3	m-g	17.7212
10.	ubijak spalinowy	m-g	21.0600
11.	żuraw samochodowy do 4 t	m-g	12.3600
	RAZEM		

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
		Kosztorys netto		
		Vat		
		Razem brutto		
		Ogółem wartość kosztorysowa robót		
		W tym:		
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
		Podatek VAT		

Słownie: