

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odcinek drogi dz. nr 338 obręb Skolity gmina Świątki					
1	KSNR 1 d.1 0104-03 - analogia	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym wraz wykonaniem mapy powykonawczej 0,725	km km	 0.725	
2	KSNR 1 d.1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powie- rzchni z wywozem i utylizacją gałęzi 0,02	ha ha	RAZEM 0.020	0.725
3	KNR 2-01 d.1 0129-10 ana- logia	Rozbieranie dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiające- go 36*2,5	m ² m ²	RAZEM 90.000	0.020
4	KSNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów indywidualnych 725*4+12*6*3	m ² m ²	RAZEM 3116.000	90.000
5	KSNR 6 d.1 0113-05	Warswa górna nawierzchni drogi i zjazdów indywidualnych z kruszyw łama- nych gr. 12 cm - KŁSM 0-31,5 mm C50/30 725*4+12*6*3	m ² m ²	RAZEM 3116.000	3116.000
6	KNR 2-01 d.1 0129-06	Układanie dróg kołowych, w dwóch śladach z odstępem między płytami 0,5m, z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2, o wym. 300x125x15 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm 72*2,5	m ² m ²	RAZEM 180.000	3116.000
7	KSNR 6 d.1 1302-02 ana- logia	Oczyszczenie lub wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z na- mułu gr. 30 cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiają- cego 725	m m	RAZEM 725.000	180.000
8	kalkulacja d.1 własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm wraz z wy- kopami, ławami żwirowymi, zasypką z pospółki zagęszczaną mechanicz- nie i przyczółkami 12*6	m m	RAZEM 72.000	725.000
				RAZEM	72.000